


SEC. WORK	적용모델	재 질	인쇄방법	인 쇄 도 수		PAGE	REMARK
				표 자	내 자		
57	A9K CIS	 <del>표자 : 아트자 150g 무광 Laminating</del> <del>내자 : 모조지 80g OFFSET 인쇄</del>	OFFSET 인쇄	-4도	1도	100, A5	A9K CIS향 English (근도번영어) Russian (러시아어)

<< 주기 >>



1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
  2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 도면에 준함.
  3. 외곽치수는 절단후 치수임.
  4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
  5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것.

## << NOTES >>

1. Material, printing and exterior size are refer to work tables.
  2. Printing, text size and line are based on LG design drawing.
  3. Exterior size on the drawing is cutting line.
  4. Before product controlled by criteria sample.
  5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB, PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34.

TRIG.		UNIT	mm	SCALE	1 / 1	TITLE	MANUAL, OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED			A9K CIS 향	1 / 1
<del>  </del>	<del>  </del>	<del>  </del>	<del>  </del>	<del>  </del>				
LG 전자 (주)		RELATED DWG.		DWG. No.	MFL69883657			
LG Electronics Inc.								



# OWNER'S MANUAL

# VACUUM CLEANER

---



ENGLISH

Make sure to read the "SAFETY INSTRUCTIONS" carefully before starting to use this product. Please keep this Owner's Manual within easy reach of the user. As the product is only intended for domestic use such as household cleaning, it must not be used for commercial, experimental or industrial purposes. Make sure to fully charge the product's battery before first use of the product after purchasing it.

A9\*\*\*\*\*



MFL69883657  
Rev.02\_030221

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

EAC

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

## SAFETY INSTRUCTION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....	3
WARNING .....	3
CAUTION .....	10

## INSTALLATION

Product Overview.....	12
Installing the Charging Station .....	16
Storing the Accessories.....	18

## OPERATION

Getting Started.....	20
Charging the Battery .....	22
Using the Mop Nozzle .....	23
Using the Nozzles and Tools.....	26

## SMART FUNCTIONS

Using LG ThinQ Application .....	29
Smart Diagnosis Function.....	31

## MAINTENANCE

Cleaning the Appliance .....	32
Cleaning the Nozzles .....	35

## TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service.....	39
---------------------------------	----

# SAFETY INSTRUCTION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into '**WARNING**' and '**CAUTION**' as described below.

### Safety Messages

**⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.**

**⚠ WARNING**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

**⚠ CAUTION**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

### WARNING

#### **⚠ WARNING**

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

### Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person

## 4 SAFETY INSTRUCTION

---

responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not allow the appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not allow children to play with or hang on the appliance.
- Do not use the appliance with damaged power cord or plug. The cord must be replaced. If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an LG Electronics service centre.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Place the cords from other appliances out of the area to be cleaned.

### Battery

- Never use the battery, adapter, and the charging station from other appliances with this appliance. Use only the battery and the charging station provided by LG Electronics.
- Never use the battery, adapter, and the charging station from this appliance with other appliances.
- Unplug the power cord and remove the battery if the appliance will not be used for an extended period of time.
- Do not use modified or damaged batteries.
- Do not disassemble, remove or short-circuit the battery.
- When disposing of the battery or the appliance, remove the battery from the appliance and safely dispose of it.
- Have specifically designated battery packs replaced when it is no longer able to hold a charge.
- Refer to the **Charging the Battery** section instructions for the method of replacing the battery.

- When disposing of this appliance, follow regulations for disposal of rechargeable lithium-ion batteries.
- Follow all local ordinances and regulations when handling or disposing of the battery.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to the battery pack, picking up or carrying the appliance.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, cleaning, serving, or storing appliance.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. If this happens, avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- Before removing the battery, you must turn off this appliance.

## Battery Specifications

- One or two batteries are provided, the number of batteries varies depending on the model purchased.
  - **Model Name:** EAC63382204
  - **Type:** Rechargeable Lithium-ion Battery
  - **Rated Capacity:** 25.2 V==, 2400 mAh

## Installation

- To avoid an electrical shock or fire, do not install, charge or store the appliance where it may be exposed to water, rainfall or high humidity.
- Install, charge and store the appliance in a well-ventilated place.

## 6 SAFETY INSTRUCTION

---

- Avoid operating the appliance in areas where there is a risk of leakage of flammable gas, industrial oil or metallic dust.
- Do not store or install the appliance, power cord or plug near heating devices or open flames.
- Install the charging station on a firm, level surface.
- To prevent tipping, floor standing mode installations should be anchored to the wall using the provided stand anchoring screw, anchoring block and double-sided tape.
- In wall-mounted mode installations, the charging station should be secured tightly to the wall using the provided wall anchoring screws.
- Use the anchoring screws only when attaching to concrete or similar solid surfaces.
- Never drill into a wall without first checking that the area behind it is free from power conduits, plumbing, vents, or cables.
- Do not use or store the appliance at temperatures below 5 °C or above 38 °C.
- Do not store or install the appliance where it is exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.
- When installing or moving the appliance, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord or plug.

## Operation

- Read all instructions before using the appliance, and save these instructions.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachment.
- This appliance is designed for normal indoor domestic use only. It is not to be used for any non-residential, commercial, or industrial application.
- This product should only be used with a 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0.8 amp outlet. Make sure to check the power specifications of the place where you intend to use the appliance.

---

SAFETY INSTRUCTION **7**

ENGLISH

- Do not handle the power cord, plug, or appliance controls with wet hands.
- Wipe any moisture or dirt off the cord or plug with a dry cloth.
- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug. Take it to an authorized LG Electronics service centre or dealer for assistance.
- Do not apply excessive force to the power cord to bend it, or place it under a heavy object as this will damage it.
- Do not use multiple-outlet adapters with this appliance. Make sure to use a power socket with a capacity of 10 A.
- Do not plug the appliance into a damaged or loose outlet.
- Make sure to unplug the power cord when the appliance is not to be used for an extended period of time.
- Do not damage, alter, excessively bend, twist, pull, pinch or heat the power cord.
- Before using the appliance, remove any wire or string on the floor.
- Avoid touching the prongs of the power plug with your finger(s) when unplugging the power cord.
- Do not cover the power cord with a rug or carpeting.
- Push the power plug firmly into the wall outlet so that it is not loose.
- If the product has been submerged, contact an LG Electronics service centre or dealer for instructions before resuming use.
- If the product makes a strange noise or emits an odour or smoke, discontinue use and contact an LG Electronics customer information centre.
- Only qualified technicians or service personnel from LG Electronics may disassemble, repair or modify the appliance.
- Never insert a sharp metallic object such as a pin, nail or knife in a hole or gap in the appliance or the charging station.
- Do not vacuum liquids with this appliance. Make sure that no water, beverage or detergent gets inside the appliance or the charging station.

## 8 SAFETY INSTRUCTION

---

- Do not allow the appliance to sweep up blades, thumb tacks, sawdust, sharp objects, or hot or cold ashes.
- Do not allow children to use the appliance.
- Do not let children or pets get close to the appliance when using, charging or storing.
- Do not insert the nozzle or tools in your mouth.
- Keep clothing and hair, fingers, or other parts of the body away from openings and moving parts.
- Do not operate the appliance with the suction inlet or outlet blocked.
- Do not use the appliance without the dust bin and filters in place.
- Do not use in an enclosed space where vapors are present from paint thinner, mothproofing substances, flammable dust or other explosive or toxic materials.
- Do not touch the charging terminals on the appliance or the charging station, or insert an electrified object inside the appliance or the station.
- Always store the appliance on the floor standing or wall-mounted charging station when it is not in use.
- Do not lean the appliance on walls, chairs or tables.
- If the earth leakage breaker is tripped when the product is put on the charging station, immediately remove the appliance from the charging station. Contact an LG Electronics customer service centre.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use or store a heating device or flammable substance(ether, benzene, alcohol, chemicals, combustible sprays, insecticide, air freshener or cosmetics) in close proximity to the appliance.
- Do not attempt to clean up a liquid substance (water, beverage), odourous substances (candy, chocolate, pet excrement), metallic objects (blades, pins), flammable substances, burning/smoking(cigarettes, matches, or hot ashes), surfactants, or glass shards with this appliance.
- In the event of a gas leak(natural gas, propane gas, etc.), do not operate this or any other appliance. Open a window or door to ventilate the area immediately.

- Do not hold the charging station upside down with the battery in the charging station.
- Do not expose the appliance, and the battery in particular, to heat, a heating device or direct sunlight.
- Do not keep the appliance or its battery inside a vehicle which is exposed to direct sunlight.
- Never allow any water, beverage or detergent to get inside the battery.
- Do not apply physical impacts to the battery.

## Maintenance

- Make sure to unplug the power cord when cleaning or maintaining the charging station.
- Do not wash the inlet port or the dust bin with water or detergent.
- Do not use detergents, polishes or air fresheners to clean the dust bin.
- Do not apply or spray a flammable substance (gasoline or thinner) or surfactants (detergent or bath soap) on the appliance.
- Wash hands after handling nozzles. The nozzles contain carbon fiber, and contact may cause minor skin irritation.

## Disposal

- Keep packing materials out of the reach of children. Packaging materials can pose a suffocation risk for children.
- Destroy the carton, plastic bag, and other packing materials after the appliance is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can become airtight chambers.
- Dispose of this appliance according to local, state, and regional laws and regulations.
- Contact your local city council or the related government authority before disposing of this appliance.

## 10 SAFETY INSTRUCTION

### Mop Nozzle

- Do not vacuum sharp objects (glass pieces, wire, blades, pins, etc.) with the mop nozzle attached. When cleaning the mop pads after mopping, you could be injured by a sharp object embedded in the mop.

### CAUTION

#### CAUTION

- To reduce the risk of injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using the appliance, follow basic safety precautions, including the following:

### Operation

- This appliance has a built-in safety device to prevent damage from overheating. If the appliance becomes overheated after extended use, it may automatically turn off. If this occurs, leave the appliance in a cool, well-ventilated area for about an hour before turning on the power again.
- Do not subject the product to shocks or drop it.
- Do not install wet or damp filters.
- Always use a soft cloth to clean the appliance. Do not clean the product with a volatile or organic solvent(thinner or acetone).
- Do not clean the same spot repeatedly for an extended period of time. Doing so may damage the carpet or flooring surface.
- Keep fingers away from pinch points when assembling the appliance or the charging station.
- Do not use the double-sided tape to anchor the charging station on wallpaper. Use the provided screws to anchor the charging station. The weight of the charging station and the appliance could damage the paper.
- Do not apply force or any impact to the Cyclonic Mesh Filter.
- Do not remove the battery during operation.

## Mop Nozzle

- Do not use the mop nozzle for any purpose(for example, polishing a car, cleaning windows) other than domestic floor cleaning.
- Do not use the mop nozzle to vacuum up liquids(water, beverage).
- When using the mop nozzle, always attach the mop pads.
- Do not clean a coated, rough or delicate floating floor and carpets with the mop nozzle.
- Do not use the mop nozzle to clean the same spot repeatedly for an extended period of time. The water injection at the mop nozzle may cause water to get into the dust inlet and damage the appliance.
- Do not step on the mop nozzle.
- Wet floors can pose a slip hazard. Allow floors to dry completely before allowing anyone to walk on them.
- Do not store the appliance by attaching the water tank filled with water to the mop nozzle.

## 12 INSTALLATION


# INSTALLATION

## Product Overview

The images in this guide may be different from the actual components and accessories, which are subject to change by the manufacturer without prior notice for product improvement purposes.

### Front View

\*1 This feature is only available on some models.



① Charging Station

② Auxiliary Charging Station

③ Battery (Dual Battery<sup>\*1</sup>)

④ Product Body

⑤ Extension Pipe

⑥ Nozzle

⑦ Floor Stand Dock

⑧ Floor Stand Pipe

⑨ Adapter

⑩ Detachable Nozzle Storage

⑪ Tool Holders

⑫ Exhaust Filter

⑬ Pre-filter


⑭ Kompressor Lever

⑮ Cyclonic Mesh Filter

## Accessories

\*1 This accessory is only available on some models.

### Included Accessories




- ① Charging Station
- ② Extension Pipe
- ③ Adapter
- ④ Pre-filter
- ⑤ Battery (Dual Battery \*1)
- ⑥ Floor Stand Dock \*1
- ⑦ Floor Stand Pipe \*1

### Basic Accessories




- ① Combination Tool
- ② Crevice Tool
- ③ Cleaning Brush

## Nozzles




- ① Multi-Surface Nozzle \*1
- ② Slim Hard Floor Nozzle \*1
- ③ Bedding Nozzle \*1
- ④ Pet Nozzle \*1

### Installation Kit



- ① Wall Anchoring Block \*1
- ② Double-Sided Tape \*1
- ③ Drywall Anchor \*1
- ④ Wall Anchoring Screw \*1
- ⑤ Stand Anchoring Screw \*1

### Tools and Accessory Bag




ENGLISH

## 14 INSTALLATION

- ① Hard Dirt Tool<sup>\*1</sup>
- ② Mattress Tool<sup>\*1</sup>
- ③ Multi-angle Tool<sup>\*1</sup>
- ④ Flexible Crevice Tool<sup>\*1</sup>
- ⑤ Flexible Hose Extension<sup>\*1</sup>
- ⑥ Accessory Bag<sup>\*1</sup>

### Mop Kit



- ① Mop Nozzle<sup>\*1</sup>
- ② Detachable Nozzle and Mop Pads Storage<sup>\*1</sup>
- ③ Mop Pads for General Cleaning<sup>\*1</sup>
- ④ Measuring Cup<sup>\*1</sup>

### NOTE

- The mop pads, batteries, exhaust filter and the pre-filter will eventually need to be replaced. Contact an LG Electronics customer service centre.

## Specifications

### Appliance

<b>Model</b>	A9*****	
<b>Dimensions (Width X Depth X Height)</b>	260 mm X 270 mm x 1120 mm	
<b>Weight</b>	Approximately 2.6 kg	
<b>Power Consumption</b>	370 W in <b>Turbo Mode</b> (Maximum 590 W) 120 W in <b>Power Mode</b> 68 W in <b>Normal Mode</b>	
<b>Battery Run Time (Using two battery)</b>	<b>Using with the Nozzle<sup>*1</sup></b> Up to 12 minutes in <b>Turbo Mode</b> Up to 40 minutes in <b>Power Mode</b> Up to 80 minutes in <b>Normal Mode</b>	<b>Using with the Tool</b> Up to 14 minutes in <b>Turbo Mode</b> Up to 60 minutes in <b>Power Mode</b> Up to 120 minutes in <b>Normal Mode</b>
<b>Battery Run Time (Using one battery)</b>	<b>Using with the Nozzle<sup>*1</sup></b> Up to 6 minutes in <b>Turbo Mode</b> Up to 20 minutes in <b>Power Mode</b> Up to 40 minutes in <b>Normal Mode</b>	<b>Using with the Tool</b> Up to 7 minutes in <b>Turbo Mode</b> Up to 30 minutes in <b>Power Mode</b> Up to 60 minutes in <b>Normal Mode</b>

- Dimensions are given for the assembled product body, extension pipe and nozzle.

- Suction power is an average of suction power with IEC 62885-2, 5.8 standard tested by an independent test lab. Individually measured data would be different from a lab test result.
- Battery run time is the result of using a fully charged battery according to the LG Electronics test standard. Results may be different depending on actual use environment and period of use.

\*1 The Nozzle contains the direct drive motor that rotates the nozzle cleaning head directly.

### **Charger Adaptor**

<b>Model</b>	<b>ADC-30FSA-30 29430EPG</b>
<b>Input</b>	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
<b>Output</b>	DC 29.4 V==, 1.0 A


## 16 INSTALLATION

### Installing the Charging Station


#### Self-Standing Installation

Follow the steps below to install the charging station on a hard and level floor.


- 1 Place the floor stand dock on a hard and level floor and assemble the floor stand pipe.




- 2 Clip the power cord tidily into the cord keeper ① on the back of the floor stand pipe.




- 3 Slide the detachable nozzle storage onto the floor stand pipe.
  - Make sure not to pinch or tangle the power cord behind the mop pads storage.




- 4 Assemble the charging station onto the top of the floor stand pipe.



- 5 Connect the power adapter to the port on the back of the charging station.




- 6 Drill a hole in the wall and insert the drywall anchor ② if needed.
  - Before drilling, make sure that there are no pipes or electrical wires inside the wall at the desired location.
  - For drywall anchor: use 1/4" (6.5 mm) drill bit
  - For concrete or wall stud: use 1/8" (3 mm) drill bit
  - If screwing into drywall, use the drywall anchor.



- 7 Align the wall anchoring block ③ of the charging station, and fix the charging station


to the wall by tightening the anchoring screw ❸ all the way.



**8** Plug the power cord into the power outlet.


#### NOTE

- The charging station can be removed as needed. To remove it, hold the floor stand dock steady and pull up on the charging station.




#### Using Double-Sided Tape to Secure the Appliance

- Use the double-sided tape ❶ to attach the wall anchoring block ❷ to the charging station.
  - Remove the centre section of double-sided tape before attaching it to the wall anchoring block.



- Attach the second piece of double-sided tape to the other side of the wall anchoring block to secure it to the wall.

- Do not use double-sided tape on wallpaper.




#### Wall-Mounted Installation

For wall-mounted installations, the charging station must be attached securely to the wall using the provided(short) wall anchoring screws.


- Connect the power adapter to the port on the back of the charging station.
- Drill 2 holes and insert the drywall anchors(if needed) at least 1 m from the floor and near enough to easily reach a power outlet.
  - Before drilling, make sure that there are no pipes or electrical wires inside the wall at the desired location.
  - For drywall anchor: use 6.5 mm drill bit
  - For concrete or wall stud: use 3 mm drill bit

## 18 INSTALLATION

- If screwing into drywall, use the drywall anchors.



- 3** Attach the charging station to the wall with the wall anchoring screws.




- 4** Plug the power cord into the power outlet.

### Compact Installation

For safety and convenience, install the charging station using the self-standing or wall-mounted installation methods. If you choose not to install the charging station, place it on a level floor for charging or storage.

- Connect the power adapter to the port on the back of the charging station.
- Place the charging station on a hard and level floor.

- 3** Separate the extension pipe and nozzle from the product body before charging or storing the appliance.



- 4** Plug the power cord into the power outlet.

### **CAUTION**


- Leaving the appliance on a level floor for a long time with the extension pipe and nozzle attached may damage the appliance.

## Storing the Accessories

### Storing the Tools

Store the frequently used tools such as the combination tool, crevice tool and cleaning brush at the bottom of the charging station.


- Slide the cleaning brush up into the tool holder.
- Slide the combination tool over the cleaning brush and onto the tool holder.
- To remove a tool, press the release button at the front of the tool.



## Storing the Nozzles

When a nozzle is not in use, store it in the convenient detachable nozzle storage so you can easily find it.

- The nozzle storage cradle is compatible with the **Slim Hard Floor Nozzle** or the **Bedding Nozzle**.



## Storing the Mop Pads

Up to 2 mop pads can be stored in the detachable mop pads storage.


- Store the mop pads completely in a dry state. It can result in an unpleasant odour.




## Assembling the Appliance

Follow these steps to safely assemble the appliance.

- Firmly attach the extension pipe ③, nozzle ④, or tool onto the product body ①.
  - To detach the extension pipe, press the extension pipe release button ②.



- Put the product body on the charging station.
  - See **Charging the Battery** for instructions on installing and charging the battery.



## 20 OPERATION

# OPERATION

## Getting Started


### Before Using the Appliance

- Support the bottom of the appliance when cleaning an elevated surface.
- To avoid scratches on polished floors, keep the brushes of the nozzles and tools free from grit, sand, or abrasive objects.
- Make sure that the exhaust filter or pre-filter is properly assembled before using the appliance.
- Close the dust bin cover properly before using the appliance. If the dust bin cover is left open, the suction strength may deteriorate and affect the cleaning results.
- Store the appliance in the charging station or place it flat on the floor when not in use. Leaning the appliance against a wall or chair can result in product damage or personal injury if the appliance falls.
- Environmental conditions such as temperature and humidity may cause static electricity to accumulate on the appliance. Please contact LG Electronics customer information centre if the problem persists.
- Make sure to remove any foreign object such as a sock or stocking before using the appliance. Any foreign object on the inlet port or extension pipe will prevent the appliance from functioning properly.
- Please use the product at normal room temperatures as the battery runtime may deteriorate severely if used at temperatures lower than 5 °C or higher than 38 °C for an extended period of time.
- The battery runtime is dependent on the surface type and the suction power.
- Follow manufacturer's recommendations when cleaning flooring, carpets, and rugs.
- Refer to the **Specifications** section for battery runtime details.

### Assembling Attachments


Nozzles and tools can be attached to either the product body or the end of the extension pipe.

- 1 Insert the fully charged battery ① into the cavity at the bottom of the handle on the product body.




- 2 Attach the nozzles, tools, or extension pipe by sliding them onto the inlet ② on the body until they click into place. The nozzles and tools can also be attached to the end of the extension pipe ②.

- Detach the accessories by pressing the release button ③.



- 3 Adjust the extension pipe by pressing the length adjustment button ④ on the back of the pipe and sliding until it clicks into place at the desired length.


- The extension pipe extends in four steps.



- 4** Press the **Power** button to activate the **Normal** mode.
- To turn off the appliance, press the **Power** button again.

## Adjusting the Suction Power

Adjust the suction power using the suction power adjustment button on the handle.



### ① Power Button

- Press the **Power** button to turn the appliance on or off.
- Press the **Power** button to activate **Normal** mode.

### ② Suction Power Up (+) Button / Turbo Mode

- Press the + button to increase the suction power. (**Normal**→**Power**→**Turbo**)
- Press and hold the + button for more than 3 seconds to activate **Turbo** mode from **Power** mode.


### ③ Suction Power Down (-) Button / Wi-Fi Mode

- Press the - button to decrease the suction power. (**Turbo**→**Power**→**Normal**)
- Press and hold the - button for 3 seconds to activate Wi-Fi and connect the appliance in the **LG ThinQ** application.

## Display

The handle of the appliance displays indicators for clogged objects, filter cleaning alerts, appliance

connection status, and the remaining battery charge.



### ① Clogged Objects Indicator

- This indicator lights up when the interior of the product body, extension pipe, inlets, nozzle, exhaust filter, pre-filter, or cyclonic mesh filter is clogged with foreign objects.
- If clogging persists, the motor will cycle and the appliance will shut off. Remove the foreign objects and clean the exhaust filter, pre-filter and cyclonic mesh filter following the steps in the Removing Foreign Objects section.

### ② Filter Cleaning Cycle Alarm Indicator

- This indicator lights up when the appliance is used for a certain period of time. Clean the exhaust filter, pre-filter and cyclonic mesh filter if necessary.

### ③ Wi-Fi Indicator

- This indicator blinks when the appliance is connecting to the **LG ThinQ** application or home Wi-Fi network, and the indicator lights up when the connection is complete.

### ④ Battery Level Indicator

- The remaining battery level is displayed in 3 stages according to the remaining battery power.
- The battery level indicator blinks when the battery needs to be charged.
- As the product is charging, bars light up on the battery level indicator to indicate the level of charge.
- Once the battery is fully recharged, 3 bars will remain lighted on the battery level indicator.

## 22 OPERATION

### Charging the Battery

#### Before Charging the Battery


- Make sure that the adapter is connected to both the charging station and the power outlet.
- Fully charging a single battery usually takes 4 hours. It will take twice as long to charge both the main and auxiliary batteries.
- The battery will not be charged if the indoor temperature is below 5 °C. Only charge the battery when indoor temperatures are between 5 °C and 38 °C.
- The battery will eventually need to be replaced. Due to the battery characteristics, runtime is shortened after using the appliance repeatedly for an extended period.
- The last bar on the battery indicator begins to flash when the battery needs to be recharged. Use the appliance with a fully charged battery.
- To maintain battery life on dual-battery models, swap the positions of the two batteries periodically, between the main body and the auxiliary charging station.

#### Charging the Product Body

Storing the appliance on the charging station automatically recharges the battery.

- 1 Press the **Power** button to turn the appliance off.
- 2 Put the product body onto the charging station by aligning it to the hook ① of the charging station.
  - The battery level indicator starts to blink and begins charging the battery.

- If you don't hear a beep, reload the appliance on the charging station.



#### **WARNING**

- Make sure to securely fit the product body onto the charging station. If the appliance falls off the charging station, it could cause injuries, property damage or product damage.


#### Charging the Auxiliary Battery

An auxiliary battery can be stored and charged in the base of the charging station.

#### **CAUTION**


- Keep fingers away from pinch points when assembling or disassembling the battery from the product body or the charging station to avoid personal injury.

- 1 Remove the discharged battery from the product body by pressing the battery release button on either side of the battery and pulling.




- 2 Insert the discharged battery into the auxiliary charging station.
  - The battery will only fit into the cavity if aligned properly.

- The auxiliary charging indicator blinks while recharging is in progress.
- The auxiliary charging indicator lights up when charging is complete.



- Press the + button to turn on the dust suction function.



## Using the Mop Nozzle

### Before Using the Mop Nozzle

- The mop pads only rotate at one speed regardless of what suction power setting the product body is set to.
- To prevent product damage, the mop attachment plate will automatically stop if there are foreign objects stuck in the plate or if it is subjected to a strong impact. Turn the appliance off immediately and remove the foreign objects or obstructions before resuming use.
- If you hear a noise while mopping, the mop pad may have dropped off the mop attachment plate. Turn off the product immediately and reattach the mop to the attachment plate before resuming use.
- Do not use a soiled mop pad to clean floors.
- Use only authorized LG Electronics mop pads.
- Empty the dust bin and clean the fine dust filter and the pre-filter after using the mop nozzle.

## Using the Wet Mop Pads

Press the **Power** button. You can use the only mop mode and not turn on the dust suction function.


- Press the — button once while pressing the + button once to turn off the dust suction function.

### CAUTION

- Do not assemble or disassemble the nozzle while the appliance is turned on. Doing so may result in injury.
- Set the water adjustment button to the **STOP** position when not using the appliance for an extended period of time. Failure to do so may result in product failure.
- Do not let the appliance stand on the floor while the wet mop pads are attached. Doing so may result in damage or swelling to wood flooring.
- Do not use on PVC or PU mat for infants or children. Friction can cause the motor to overheat.
- If you use the mop nozzle for a long time with the suction off, the motor may overheat (recommended duration of use: 80 minutes). When the motor overheats, the overheating prevention function is activated and the appliance is automatically turned off. Use the appliance after cooling the heat for about one hour in a cool, well-ventilated place.


### Filling the Water Tank

- Press the **PUSH** button ① to remove the water tank from the mop nozzle.




## 24 OPERATION


- 2** Open the water inlet cap **2** on the side of the water tank and fill the tank with water using the measuring cup **3**.
- Open only one water inlet cap to fill the water. Opening both caps may cause the water to flush.
  - Do not fill the tank over the **MAX** line **4**.
  - Do not put liquid other than water and hot water in the water tank.



- 3** Close the water inlet cap tightly.
- If the water inlet cap is not closed properly, water may leak.




- 4** Attach the water tank to the mop nozzle again.
- Insert the 2 tabs **5** at the front of the water tank into the slots **6** on the top of the mop nozzle. Press down at the centre **7** to lock the tank in place.



### Attaching the Mop Pads


- 1** Wet both sides of the mop pads with water then squeeze out any excess water before attaching the pads.
- Do not attach pads while they are dripping wet.

- Attaching and using mop pads while they are dry may affect the cleaning results.



- 2** Place the mop nozzle upside down on the floor.


- 3** Align and attach the centre of the mop pad with the centre of the mop attachment plate.
- Attach the Velcro on the mop pad to the mop plate. Attaching the mop pad upside down or improperly may affect the cleaning results.



- 4** Attach the mop nozzle to the appliance.

### Adjusting the Amount of Water

Press the water adjustment buttons to adjust the amount of water released onto the mop pad to either **High Mode** or **Low Mode**.



- **High Mode:** Press the **High Mode** button **1** all the way down to clean ingrained dirt or supply a large amount of water.
- **Low Mode:** Press the **Low Mode** button **2** all the way down to supply a small amount of water for cleaning wood or other flooring that can be damaged by too much water.
- **STOP:** Press the **Low Mode** or **High Mode** button halfway to toggle back to the **STOP**

position. This stops the supply of water so you can go over areas that are already wet.

## ⚠ WARNING

- To avoid injury, do not attach the mop pad while the mop attachment plate is rotating.


## ⚠ CAUTION

- Do not let the appliance stand on the floor while the wet mop pads are attached. Doing so may result in damage or swelling to wood flooring.

### Using with the Mop Nozzle


- 1 Attach the water tank and mop pads to the mop nozzle.
- 2 Set the water adjustment button to the **STOP** position.
- 3 Press the **Power** button to start cleaning.

a soft cloth. The water could drip onto the floor and damage it.




- Do not pull or stretch the rubber gasket on the water supply inlet. Doing so may tear or damage it.

- 1 Open the 2 water inlet caps 1 on the side of the water tank and empty the water tank. Shake the water tank to remove the remaining water.



- 2 Leave the 2 water inlet caps open and allow the water tank to dry in a well-ventilated area out of direct sunlight for at least 24 hours.
  - Keep the water tank after water is completely empty and dry. Moisture or residual water in the tank may cause odour.



## ⚠ CAUTION

- Turn the water inlet caps to make sure they remain open when storing the water tank. If caps are closed and not properly dried, it may cause odour.
- Do not remove the water inlet caps from the water tank. Caps may tear.
- Do not add detergent, vinegar or baking soda to the water tank when washing. It is not easily removed in the water tank, which may soil the floor.
- After cleaning, wipe off any remaining water on the water supply inlet 1 on the mop nozzle with

### Drying the Mop Pads


After using the mop pads, hand wash them and allow them to dry before storing them.

## 26 OPERATION

### ⚠ CAUTION

- Do not use as follows, as it may become deformed.
  - Do not use bleach or fabric softener when washing the mop pads.
  - Do not dry the pads in a clothes dryer.
  - Do not boil the mop pad.

- 1 Separate the mop pads from the mop attachment plate.
- 2 Hand wash the pads with a neutral detergent.
  - Storing mop pads in a damp state can result in an unpleasant odour. Set the pads in a well-ventilated area out of direct sunlight for at least 24 hours or until completely dry.



## Using the Nozzles and Tools

Some accessories are only available on some models.

Specialized attachments can help you clean more effectively. Tools and nozzles can be attached to the product body or the extension pipe.

- Adjust the suction power if the inlet gets stuck on the floor, carpet, or bedding.
- Each Nozzle is equipped with a motor and may make a sound when operating.

### ⚠ CAUTION

- Do not use the **Multi-Surface Nozzle** or **Slim Hard Floor Nozzle** on PVC or polyurethane mats for infants and children. The mat may stick to the nozzle, making it difficult to operate, causing

damage to the mat or static electricity on the appliance. Clean mats using the crevice tool.

### Multi-surface Nozzle

Use this nozzle to clean carpets or rugs.

- If used on hard flooring, this nozzle will be noisy.


### Slim Hard Floor Nozzle

Use this nozzle to clean hard floor surfaces.

- While cleaning, it was not intended, but pressing the **PUSH** button on the nozzle may remove the brush. Please attach the brush again.

### Pet Nozzle

It is suitable for soft surfaces and pet hair removal.




### ⚠ CAUTION

- Do not use the nozzle following surface. It may cause scratch or damage. Especially, do not clean a coated or lacquered floor. If used repeatedly, the coating may wear off.
  - Clothing, bedding
  - Leather cushioned sofas, cushions
  - Carpet
  - Vinyl flooring, tiles, marble, etc.

### Bedding Nozzle

This nozzle lets you clean sheets and bedding more effectively. It removes dust in bedding using strong suction and a punching motion.


- Lower the suction level when vacuuming bedding such as duvet covers to avoid the thin fabric getting sucked into the nozzle.



## Crevice Tool

Use this tool to remove dust from corners or narrow spaces.

- Use it for areas with static electricity such as mats.
- Use it with the **Turbo** mode to clean pet hair out of furniture, mats, or tight areas like corners.




## Combination Tool

Can be used in either crevice mode or brush mode for cleaning corners or small gaps where dust and dirt gather.

### • Crevice Mode


Use the tool in the crevice mode to clean flat surfaces such as sofas or mattresses.



### • Brush Mode


Use the tool in the brush mode to clean delicate surfaces such as frames or furniture.

- To convert modes, press the adjustment button ① and push forward.




## Hard Dirt Tool

Firm bristles remove solidified dirt from hard surfaces. Clean up hair or foreign objects that are entangled in carpets or rugs.




## Mattress Tool

Use this tool to clean up dust and foreign objects from mattresses, delicate fabrics, and upholstery.




## Flexible Crevice Tool

This tool is flexible and its length can be adjusted, making it especially useful for cleaning inside



## 28 OPERATION


vehicles or in narrow spaces under and behind furniture where an angled tool is needed.



### Using the Brush


To convert the tool from crevice to brush mode, press in on the sides of the brush head **1** and pull the brush down.

- To convert back to the crevice mode, press in on the brush release button **2** and slide the brush up.




### Adjusting the Length

To adjust the length of the tool, press and hold the release button **3** on the side of the tool. Pull or push on the brush head **4** to extend or retract the extension tube.



### Multi-angle Tool


This tool has a soft brush that can be adjusted to a variety of angles, making it especially useful for cleaning vehicle consoles or the tops of furniture.



### Flexible Hose Extension

Connect this flexible, extendable hose between the product body and the tools to clean hard to reach areas.

- The flexible hose extension cannot be used with the Nozzle.



### Using the Kompressor Lever

Use the Kompressor lever to compress hair and fibers inside the dust bin after vacuuming and before emptying the dust bin.

- The vacuum must be turned off before using the Kompressor lever.
- Compressing the dust clears it off the interior walls of the dust bin and allows you to vacuum for longer periods before emptying the dust bin. It also makes cleaning the dust bin easier and less messy.
- The dust bin must be at least half full for the compression plate to be effective.
- Press the Kompressor lever down several times to compress the dust and clean off the interior walls of the dust bin.

# SMART FUNCTIONS

## Using LG ThinQ Application

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

### LG ThinQ Application Features

- **Setting the default mop operation**
  - This function allows the setting of the default operation mode of the Mop Nozzle.
- **Cleaning History**
  - Shows the cleaning history, such as monthly cleaning time, cleaning frequency, and cleaning mode, etc.

#### NOTE

- Assembled suction tool is displayed on the screen during cleaning.
- A notification is displayed on the screen if the pre-filter and the exhaust filter need cleaning.

#### • Filter Cleaning Cycle Alarm

- After using the appliance for a certain period of time, a notification is displayed on the screen of your smartphone. Clean the exhaust filter or pre-filter, if necessary.

#### • Cleaning Mode

- The cleaning mode you are using is displayed on the screen of your smartphone.

#### • Filter Cleaning Guide

- Guide to cleaning the filters.

#### • Smart Diagnosis™

- This function provides useful information for diagnosing and solving issues with the appliance based on the pattern of use.

#### NOTE

- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the connected appliance from the **LG ThinQ** application and connect it again.
- This information is current at the time of publication. The application is subject to change.


for product improvement purposes without notice to users.

ENGLISH


### Before Using LG ThinQ Application

- 1 Use a smartphone to check the strength of the wireless router (Wi-Fi network) near the appliance.
  - If the appliance is too far from the router, the signal becomes weak. It may take a long time to register or fail to install the application.

- 2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.



- 3 Connect your smartphone to the wireless router.



#### NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.

## 30 SMART FUNCTIONS

### NOTE

- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The Wi-Fi may not connect or the connection may be interrupted because of the home network environment.
- If the appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission, unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, network setup may fail. Change the security protocol (**WPA2** is recommended), and connect the product again.

## Installing the LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

## Connecting the Appliance to LG ThinQ

### Wi-Fi Indicator Status

Indicator Status	Description
Blinking	The appliance is connecting.
ON	The appliance has finished connecting. The appliance is connected to Wi-Fi.
OFF	The appliance has been disconnected.

### Connecting the Appliance Initially

Select your appliance on menu by pressing the **Add a Product (+)** button. Follow instructions in the **LG ThinQ** to connect your appliance.

### Connecting Additional Users

Remove the appliance from the charging station. Follow the instructions under **Connecting the Appliance Initially**.

### NOTE

- The usage history will be reset if you delete a connected appliance in **LG ThinQ**.
- If the Wi-Fi signal is weak, the appliance may be temporarily disconnected to the application. When the Wi-Fi signal moves to the normal position, the appliance is connected to the application again.

## Turning Wi-Fi On/Off on the Appliance

### Disconnecting from Wi-Fi

To save energy, turn off the Wi-Fi function by pressing the **Wi-Fi** button for 3 seconds while the appliance is charging on the charging station.

### Reconnecting to Wi-Fi

Follow the steps below on the appliance.

- Press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds until the  icon blinks in the display.

- 2** Press the **Wi-Fi** button for 3 seconds again.
- After the icon turns off, wait for a while and turn it on again.
  - The time before the icon turns on may vary depending on the network environment.

## Wireless LAN Module Specifications

<b>Model</b>	LCW-007
Frequency Range	2412 to 2472 MHz
Output Power (Max.)	IEEE 802.11b: 17.59 dBm
	IEEE 802.11g: 17.39 dBm
	IEEE 802.11n(HT20): 16.64 dBm
	IEEE 802.11n(HT40): 17.05 dBm

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

### NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

## Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

## Smart Diagnosis Function

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

## 32 MAINTENANCE

# MAINTENANCE

## Cleaning the Appliance

### Before Cleaning the Appliance

To maintain the optimum suction power, the cyclonic mesh filter, the exhaust filter and the pre-filter should be cleaned regularly and washed under running water at least once a month.

- Turn off the power before cleaning the appliance.
- The frequency of cleaning varies depending on the usage environment and usage time. In a dusty environment, clean frequently.

### **⚠ WARNING**

- Never wash the Nozzle, rotating brush or product body with water. Water could reach the motor and cause electric shock or fire.
- Do not allow foreign objects to enter the motor. Doing so may cause electric shock, fire or product damage.
- Do not insert fingers or sharp objects into the motor. Doing so could cause product damage, personal injury or electric shock.

### **⚠ CAUTION**

- Do not apply force or allow impacts to the cyclonic mesh filter. Doing so could deform the filter, compromise product performance, or cause the product to malfunction.
- If the Kompressor lever does not return to the top, remove the cyclonic mesh filter from the dust bin and clean it. A clogged or dirty filter may cause poor cleaning results.


### Removing Foreign Objects

If the appliance is clogged with foreign objects, the suction power changes, the motor cycles repeatedly, and the foreign objects clogging alarm icon blinks.

If clogging persists, the appliance will turn off automatically to prevent damage. Separate the

battery from the product body and remove the foreign objects before resuming use of the appliance.

- Check the inside of the product body, above the Kompressor working plate, the extension pipe, inlets, exhaust filter, pre-filter and cyclonic mesh filter for foreign objects.
- If the inlets are not completely blocked, the foreign objects clogging alarm indicator may not light up.
- If the sound of the appliance becomes loud or the cleaning results is poor, check for foreign objects.



### Cleaning the Dust Bin


Empty and clean the dust bin after every use.

- If the dust bin is completely full of dust or the filter is clogged, the suction power may be reduced.


### **⚠ CAUTION**

- Do not use the appliance without the cyclonic mesh filter installed. Doing so could damage the appliance.

- 1 Remove the battery from the product body before cleaning the dust bin.
- 2 Push down the Kompressor lever ① several times to collect and compact the dust from the outside of the cyclonic mesh filter and the interior walls of the dust bin.
  - Foreign objects which become lodged in the cyclonic mesh filter may be difficult to dislodge with the Kompressor lever. Remove the cyclonic mesh filter and use the provided cleaning brush to clean it.



- 3 Press the dust bin cover release button ② to open the dust bin cover. Shake the dust bin to empty it.
  - Be careful as dust or foreign objects may spill out when opening the dust bin. Empty the dust bin into a wastebasket or where dust and foreign objects can be easily removed.
  - The dust bin can be wrapped in a plastic bag to contain the dust when emptying the dust bin.




## ⚠ WARNING

- If the Kompressor lever does not slide down smoothly, foreign objects may be trapped between the dust bin and the cyclonic mesh filter. Clean the dust bin and cyclonic mesh filter to avoid product damage.

- Do not force the Kompressor lever down if foreign objects are caught around the working plate of the Kompressor system. Doing so may cause product damage.


- 4 Insert the crevice tool ④ into the cyclonic mesh filter ③ and turn it counterclockwise to remove the filter.



- 5 Wash the cyclonic mesh filter under running water.
  - To avoid odour and the malfunction of the motor, allow the cyclonic mesh filter to dry completely in a well-ventilated area out of direct sunlight for at least 24 hours before reassembling.




- 6 Use the combination tool ⑤ to clean out dust or foreign objects inside the dust bin.
  - Do not wash the product body or motor with water.




## 34 MAINTENANCE


- 7** Turn the product body over and lift the Kompressor lever **6** up to clean the inside of the working plate with the provided cleaning brush.
- Do not push the Kompressor lever down hard. The working plate may be damaged.



- 8** Turn the product body over again and shake it while pressing down the lever to remove the dust.
- 9** Wrap the provided cleaning brush with a wet paper towel, tucked into the slots **7** on the handle.



- 10** Turn the product body over, lift the Kompressor lever **8** up, and clean the inside of the working plate with the towel-wrapped brush handle.



## Cleaning the Filters

Clean the exhaust filter and the pre-filter when the filter cleaning icon lights up.


- Clean the filters more frequently if the appliance is used regularly or in areas with a lot of dust.

### CAUTION


- Do not use the appliance without the exhaust filter and pre-filter installed. Doing so could result in product damage.

- 1** Remove the battery from the product body.

- 2** Rotate the exhaust filter **1** to the unlocked position **2** to separate it from the product body.




- 3** Lift out the pre-filter **3** from the product body.



- 4** Use the combination tool **4** to clean any dust off the motor.

- Do not wash the motor with water.




## 5 Clean filters by brushing the dust off and wash them in running water at least once a month.

- To avoid odour and the malfunction of the motor, allow the exhaust filter to dry completely in a well-ventilated area out of direct sunlight for at least 24 hours before reassembling.



## 6 Insert the dried pre-filter and rotate the exhaust filter to the locked position ⑤ to reassemble it on the product body.



## Cleaning the Nozzles

Clean the nozzle and rotating brush regularly.

### **CAUTION**

- Always separate the nozzle from the product body or remove the battery before cleaning. If

the nozzle starts to operate during cleaning, it could cause an injury.

- Keep fingers away from pinch points when assembling the nozzle on the appliance or the rotating brush on the nozzle.
- Do not use the rotating brush as a wet mop. It may cause product damage.
- Do not rinse or submerge the rotating brush or nozzle in water. It may cause product damage.


ENGLISH

## Cleaning the Multi-Surface Nozzle


Clean the brush and roller heads before each use.

- If the brush contains foreign objects, the brush may not spin or a noise may occur during operation.


### 1 Press the nozzle release button ① to remove the nozzle from the extension pipe or product body.



### 2 Turn the nozzle upside down and rotate the cover lock slot ② counterclockwise.




### 3 Pull the brush cover forward and pull the brush out.




## 36 MAINTENANCE

- 4** Attach the crevice tool to the product body and use the vacuum to remove foreign objects and dust from the brush and the bottom of the nozzle.




- 5** Use a damp towel or cloth to remove any remaining foreign objects and dust from the brush and the bottom of the nozzle. Remove foreign objects, debris and hair from all Rollers of the nozzles using tweezers.
- Wrap the handle of the cleaning brush with a wet towel or cloth and use it to clean the rotating brush and nozzle.




- 6** Slide the brush back into the nozzle and rotate the cover back into place. Turn the cover lock clockwise to lock the cover.

### Cleaning the Slim Hard Floor Nozzle


- 1** Press the nozzle release button **1** to remove the nozzle from the extension pipe or product body.




- 2** Turn the nozzle upside down and remove the rotating brush while holding down the **PUSH** button on the nozzle.



- 3** Attach the crevice tool to the product body and use the vacuum to remove foreign objects and dust from the brush and the bottom of the nozzle.




- 4** Use a damp towel or cloth to remove any remaining foreign objects and dust from the brush and the bottom of the nozzle. Remove foreign objects, debris and hair from all Rollers of the nozzles using tweezers.
- Wrap the handle of the cleaning brush with a wet towel or cloth and use it to clean the rotating brush and nozzle.




- 5** Slide the brush back into the nozzle until it clicks into place.

## Cleaning the Pet Nozzle


- 1 Press the nozzle release button ① to remove the nozzle from the extension pipe or product body.




- 2 Remove the rotating brush while holding down the **PUSH** button on the nozzle.




- 3 Attach the crevice tool to the product body and use the vacuum to remove foreign objects and dust from the brush and the bottom of the nozzle.




- 4 Use a damp towel or cloth to remove any remaining foreign objects and dust from the brush and the bottom of the nozzle. Remove foreign objects, debris and hair from all Rollers of the nozzles using tweezers.



- 5 Insert the left side of the brush ② into the groove ③ inside the nozzle.




- 6 Press the cover of the brush to lock the brush until a clicking sound is heard.



## Cleaning the Bedding Nozzle

- 1 Press the nozzle release button to remove the nozzle from the extension pipe or product body and turn the nozzle upside down.

- 2 Attach the crevice tool to the product body and use the vacuum to remove foreign objects and dust from the bottom of the nozzle. Use a damp towel or cloth to remove any remaining foreign objects and dust from the bottom of the nozzle. Remove foreign objects, debris and hair from all Rollers of the nozzles using tweezers.




## Cleaning the Mop Nozzle

- 1 Press the nozzle release button to remove the mop nozzle from the extension pipe and turn the nozzle upside down.

## 38 MAINTENANCE

---

- 2** Use a damp towel or cloth to remove any remaining foreign objects and dust from the bottom of the mop nozzle. Remove foreign objects, debris and hair from all Rollers of the nozzles using tweezers.



# TROUBLESHOOTING

## Before Calling for Service

### Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
<b>The appliance does not operate.</b>	<b>Battery is fully discharged.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Charge the battery.</li> </ul> <b>Appliance is turned off.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press the <b>Power</b> button to turn on the appliance.</li> </ul>
<b>Suction power is too weak.</b>	<b>Dust bin is full of dust.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Empty the dust bin.</li> </ul> <b>Filters are clogged.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the pre-filter and the exhaust filter.</li> </ul> <b>Inlet is clogged.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove any foreign objects from inside the product body or the extension pipe.</li> </ul> <b>Foreign object is on rotating brush, or in inlet port.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove any foreign objects (thread, hair) from the rotating brush or the inlet port.</li> </ul>
<b>The product body does not appear to be charging.</b>	<b>Power adapter is not connected to the charging station.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plug the adapter firmly into the charging station.</li> </ul> <b>Power cord is unplugged.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plug the power cord securely into the charging station.</li> </ul> <b>Foreign object is on the charging terminals.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove dirt or foreign objects from the charging terminals with a dry cloth.</li> </ul>
<b>Hot air is coming from the product body.</b>	<b>Motor is cooling.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the appliance is running normally, the hot air is a result of the motor cooling and is not a sign of malfunction.</li> </ul>
<b>The Kompressor lever does not return.</b>	<b>Foreign objects which become lodged in the cyclonic mesh filter may be difficult to dislodge with the Kompressor lever.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the cyclonic mesh filter and use the provided cleaning brush to clean it.</li> </ul>

## 40 TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible Cause & Solution
<b>A strange odour is coming from the appliance.</b>	<p><b>Appliance was purchased within the last 3 months.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The cleaner may emit a smell of rubber for about 3 months after purchase.</li> </ul> <p><b>Dust bin is full of dust.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The dust in the bin may cause some odour. Empty the bin and clean it.</li> </ul> <p><b>Foreign object is on the filter.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The filter may emit an odour if it has not been cleaned for some time. Clean the pre-filter and exhaust filter regularly.</li> </ul> <p><b>Pre-filter, Fine dust filter or the Cyclonic Mesh Filter were installed while damp or wet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wash the filters with running water. To avoid odour, allow the pre-filter to dry completely in a well-ventilated area out of direct sunlight for at least 24 hours before reassembling.</li> </ul> <p><b>Exhaust filter was installed while damp or wet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wash the exhaust filter with running water. To avoid odour, allow the exhaust filter to dry completely in a well-ventilated area out of direct sunlight for at least 24 hours before reassembling.</li> </ul>
<b>The appliance makes too much noise.</b>	<p><b>Vacuum cleaner is running in Turbo mode.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The motor may be louder at the higher suction power settings. This is normal.</li> </ul>
<b>The appliance turns off unexpectedly or by itself after the motor speed fluctuates repeatedly.</b>	<p><b>Battery is not fully charged.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The battery must be fully charged before cleaning. If the problem persists when the battery is fully charged and the pipes and attachments are clear from obstructions, contact an LG customer information centre for service.</li> </ul> <p><b>Foreign object is in the product body, extension pipe, inlet port or nozzle.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove any foreign objects from the product body, extension pipe, inlet port or nozzle.</li> </ul> <p><b>Filters are clogged.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the pre-filter and the exhaust filter.</li> </ul>
<b>The rotating brush does not rotate.</b>	<p><b>Brush is improperly installed.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the brush, clean it if necessary and attach it again.</li> </ul> <p><b>Foreign object is on rotating brush.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove any foreign objects from the rotating brush.</li> </ul>

## Mop Nozzle

Symptoms	Possible Cause & Solution
<b>The mop pad attachment plate does not rotate.</b>	<b>Mop pads are improperly installed.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the mop pads, clean them if necessary and attach them again.</li> </ul>
	<b>Mop nozzle is pressed too hard against the floor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The mop attachment plate stops automatically to protect the product. This is not a failure. Attach the mop pads securely to the mop attachment plate and press the power button to resume use.</li> </ul>
	<b>Foreign object is between mop attachment plate and mop pads.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove foreign objects from the mop nozzle attachment plate and press the power button to resume use.</li> </ul>
<b>There is no water coming out of the mop nozzle.</b>	<b>Water tank is empty.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fill the water tank. Remove the battery or detach the nozzle before filling the water tank.</li> </ul>
	<b>Water tank is improperly attached to mop nozzle.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Properly attach the water tank to the mop nozzle. Remove the battery or detach the nozzle before properly securing the water tank to the nozzle.</li> </ul>
	<b>Water supply adjustment button is set to STOP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press the <b>High</b> or <b>Low</b> water adjustment button all the way down. The water will not come out if the button is set to <b>STOP</b>.</li> </ul>
	<b>The water outlet was clogged by hard water scale or other foreign substances.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Use a sharp pin to remove the blockage.</li> </ul>
<b>There is moisture in the water tank.</b>	<b>Water tank is not allowed to dry completely after use.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Empty the water tank, set it out of direct sunlight, and allow it to dry completely after use.</li> </ul>
<b>A strange odour is coming from the appliance.</b>	<b>Foreign object is on the dust inlet of the mop nozzle.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wet dust in the mop nozzle may result in odour. Make sure to wipe the dust inlet of the mop nozzle with a wet wipe after each use.</li> </ul>
<b>Using the mop nozzle makes the floor dirtier.</b>	<b>Mop pads are not cleaned properly after use.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the mop pads thoroughly after each use. Using soiled mop pads may make the floor dirtier.</li> </ul>
<b>The appliance makes too much noise.</b>	<b>This is the sound generated when the pump at the inlet of the mop is operating.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal.</li> </ul>
	<b>The mop pads were improperly attached on the plates.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Align and attach the centre of the mop pad with the centre of the mop attachment plate.</li> </ul>

## 42 TROUBLESHOOTING

---

### Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
<b>Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.</b>	<p><b>Battery is fully discharged.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Charge the battery, then register your appliance on <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>Mobile data for your smartphone is turned on.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turn off the <b>Mobile data</b> of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.</li> </ul>
	<p><b>The wireless network name (SSID) is set incorrectly.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)</li> </ul>
	<p><b>The router frequency is not 2.4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.</li> </ul>
	<p><b>The distance between the appliance and the router is too far.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.</li> </ul>

## Additional Information

### EAC - Eurasian Conformity Mark



The Eurasian Conformity mark (EAC) is a certification mark to indicate that the product conforms to all technical regulations of the Eurasian Customs Union procedures.

### Information of the Packaging Materials



The symbol "not for food products" is applied in accordance with the technical regulations of the Customs Union "On the safety of packaging" 005/2011 and indicates that the packaging of this product is not intended for reuse and is recyclable. It is prohibited to use the packaging of this product for storage of food products.



The symbol "Moebius loop" indicates the possibility of recycling the package. The symbol can be supplemented by the designation of the packaging material in the form of a digital and / or letter designation.

### Information of the Production Date

Production date indicated on the label located inside the battery cavity at the bottom of the handle on the product body.

Format of Date: YYYY/MM

### LG Customer Support Service


Information on certification of our devices, data on the certificate number and its validity period, you can get in the LG Customer Support Service by free phones.

## Memo




## Memo

## Memo

## Memo



## Memo





# РУКОВОДСТВО О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **ПЫЛЕСОС**

---



Обязательно внимательно прочитайте «Технику безопасности», прежде чем использовать данный прибор. Храните данное руководство пользователя в пределах легкой досягаемости для пользователя. Так как этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования, например домашней уборки, он не должен использоваться для коммерческих, экспериментальных или промышленных целей. Перед первым использованием прибора после покупки обязательно полностью зарядите его аккумулятор.

## РУССКИЙ

A9\*\*\*\*\*

EAC

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Все права защищены.

# СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ .....	3
ОСТОРОЖНО! .....	3
ВНИМАНИЕ! .....	11

## УСТАНОВКА

Обзор изделия .....	14
Установка зарядной станции .....	18
Хранение принадлежностей .....	20

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Начало работы.....	22
Зарядка аккумулятора.....	24
Использование моющей насадки .....	25
Использование различных насадок .....	29

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Использование приложения LG ThinQ.....	33
Функция Smart Diagnosis .....	35

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка прибора.....	37
Очистка насадок.....	40

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр .....	44
--	----

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 3

# ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие инструкции по технике безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или повреждений в результате небезопасной или неправильной эксплуатации прибора. Рекомендации имеют пометки **ОСТОРОЖНО!** и **ВНИМАНИЕ!**, как показано ниже.

### Сообщения по технике безопасности



**Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.**



**ОСТОРОЖНО!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



**ВНИМАНИЕ!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

### ОСТОРОЖНО!

#### **⚠ ОСТОРОЖНО!**

- Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

### Техническая безопасность

- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими или умственными

## 4 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с пылесосом.

- Не допускается использование прибора в качестве игрушки. Особое внимание следует уделять при использовании устройства детьми или вблизи них.
- Не разрешайте детям играть с прибором или висеть на нем.
- Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или вилкой. Кабель необходимо заменить. Если прибор не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили на улице или уронили в воду, обратитесь с ним в сервисный центр LG Electronics.
- Не тяните и не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве ручки, не зажимайте дверью и не прокладывайте его вблизи острых краев или углов. Не перемещайте прибор за кабель. Кабель должен проходить как можно дальше от нагретых поверхностей.
- Не тяните за кабель при отключении прибора от электросети. Для отключения беритесь за вилку, а не за кабель.
- Уберите кабели от других приборов с места, где будет проводиться уборка.

### Аккумулятор

- Не используйте с данным прибором аккумулятор, адаптер и зарядную станцию от других приборов. Используйте только аккумулятор и зарядную станцию, предоставленные LG Electronics.
- Не используйте аккумулятор, адаптер и зарядную станцию от данного прибора с другими приборами.
- Если предполагается, что прибор не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините шнур питания и извлеките аккумулятор.
- Запрещается использовать модифицированные или поврежденные аккумуляторы.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 5

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или извлекать аккумулятор и не допускайте его короткого замыкания.
- При утилизации аккумулятора или прибора извлеките батарею из прибора и утилизируйте ее безопасным образом.
- Если специально разработанный аккумулятор больше не держит заряд, его следует заменить аналогичным.
- Способ замены аккумулятора описан в разделе **Зарядка аккумулятора**.
- При утилизации этого устройства соблюдайте правила утилизации перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов.
- При работе с аккумулятором и его утилизации соблюдайте все местные постановления и регламенты.
- Предотвратите непреднамеренное включение. Убедитесь, что переключатель находится в положении выключения, прежде чем подключать аккумулятор, поднимать или переносить прибор.
- Отсоедините аккумулятор от прибора перед выполнением каких-либо настроек, сменой принадлежностей, очисткой, обслуживанием или помещением прибора на хранение.
- Когда аккумулятор не используется, следует хранить его подальше от других металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут образовать соединение одного контакта аккумулятора с другим.
- При нарушении условий обращения с аккумулятором из него может вытечь жидкость. В данном случае не рекомендуется трогать аккумулятор. При случайном контакте промойте участки тела, соприкасавшиеся с жидкостью, водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью.
- Если предполагается, что прибор не будет использоваться в течение длительного времени, аккумулятор следует извлечь.
- Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить прибор.

РУССКИЙ

## 6 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### Технические характеристики аккумулятора

- В комплект входит один или два аккумулятора. Их количество зависит от приобретенной модели.
  - **Название модели:** ЕАС63382204
  - **Тип:** перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
  - **Номинальная мощность:** 25,2 В==, 2400 мА/ч

### Установка

- Во избежание поражения электрическим током или пожара не рекомендуется устанавливать, заряжать и хранить прибор в тех местах, где он может подвергаться воздействию воды, дождя или высокой влажности.
- Прибор необходимо устанавливать, заряжать и хранить в хорошо проветриваемом помещении.
- Не эксплуатируйте прибор в тех местах, где существует опасность утечки легковоспламеняющегося газа, технического масла или металлической пыли.
- Нельзя хранить или располагать прибор, кабель или вилку питания рядом с обогревательными приборами или источниками открытого пламени.
- Зарядную станцию необходимо располагать на твердой ровной поверхности.
- Чтобы предотвратить опрокидывание, напольную стойку следует прикрепить к стене с помощью поставляемого в комплекте крепежного винта для стойки, крепежного блока и двустороннего скотча.
- При настенной установке зарядную станцию необходимо надежно закрепить на стене с помощью поставляемых в комплекте крепежных винтов для стены.
- Крепежные винты следует использовать только при креплении на бетонную или аналогичную твердую поверхность.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 7

- Не сверлите стену, не проверив сначала, нет ли в ней кабелепроводов, водопроводных труб, вентиляционных каналов или кабелей.
- Не используйте и не храните прибор при температуре ниже 5 °C или выше 38 °C.
- Не храните и не устанавливайте прибор в тех местах, где он будет подвержен воздействию погодных условий или отрицательных температур.
- При установке или перемещении прибора соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, не сдавить или не повредить кабель или вилку питания.

РУССКИЙ

### Эксплуатация

- Перед использованием прибора необходимо ознакомиться со всеми инструкциями и сохранить их.
- Используйте прибор только в соответствии с настоящим руководством. Используйте только те приспособления, которые рекомендованы производителем.
- Данный прибор предназначен только для использования в быту в обычных условиях внутри помещений. Он не предназначен для небытового, коммерческого или промышленного применения.
- Данное изделие следует подключать только к розеткам электросети со следующими параметрами: 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, 0,8 А. Проверьте характеристики электросети в месте, где будет использоваться прибор.
- Не прикасайтесь к кабелю, вилке электропитания или кнопкам управления мокрыми руками.
- Сухой тканью сотрите с кабеля питания и с вилки воду или грязь.
- Ни в коем случае не пытайтесь использовать поврежденное, неисправное, частично разобранное изделие, с отсутствующими или сломанными деталями (включая поврежденный кабель или вилку). Отнесите его в авторизованный сервисный центр или к дилеру LG Electronics для получения помощи.

## 8 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не прилагайте чрезмерных усилий к кабелю питания, не перегибайте его и не помещайте под тяжелые предметы, так как это может привести к его повреждению.
- Не используйте с данным прибором адаптеры с несколькими розетками. Удостоверьтесь, что используемая розетка рассчитана на ток 10 А.
- Не подключайте прибор в поврежденную или плохо закрепленную розетку.
- Если прибор не будет использоваться длительное время, всегда отключайте кабель питания от розетки электросети.
- Страйтесь не повреждать, не перекручивать, не зажимать и не нагревать кабель питания, не вносить в него изменения и не сгибать его слишком сильно.
- Перед использованием прибора следует удалить с пола проволоку или провода.
- При отсоединении кабеля питания от электросети не прикасайтесь пальцами к штырям вилки питания.
- Не кладите ковровые покрытия поверх кабеля питания.
- При подключении к электросети вилку необходимо плотно вставить в розетку, чтобы она не болталась.
- Если изделие погружалось в воду, прежде чем продолжить его использование, необходимо обратиться в сервисный центр или к дилеру LG Electronics для получения указаний.
- Если прибор издает необычный шум или от него исходит запах или дым, следует прекратить его использование и обратиться в центр информационной поддержки LG Electronics.
- Разбирать, ремонтировать прибор или вносить в него изменения разрешено только квалифицированным техникам или обслуживающему персоналу LG Electronics.
- Запрещено вставлять острые металлические предметы, такие как спицы, гвозди или ножи, в отверстия или зазоры на приборе или зарядной станции.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ **9**

РУССКИЙ

- Данный прибор не предназначен для всасывания жидкостей. Следите за тем, чтобы внутрь прибора и зарядной станции не попадала вода, другие жидкости или моющие средства.
- Не допускайте, чтобы при уборке в прибор попадали лезвия, канцелярские кнопки, опилки, острые предметы, горячий или холодный пепел.
- Не разрешайте пользоваться прибором детям.
- Не разрешайте детям или домашним животным приближаться к прибору во время его использования, зарядки или хранения.
- Не берите в рот насадки.
- Не приближайте одежду, волосы, пальцы или другие части тела к отверстиям или подвижным частям прибора.
- Не эксплуатируйте прибор с заблокированным входным или выходным отверстием для втягивания воздуха.
- Не используйте прибор без пылесборника и фильтров.
- Не используйте прибор в замкнутом пространстве, где присутствуют испарения растворителя для краски, веществ для защиты от моли, воспламеняющаяся пыль или другие взрывоопасные или токсичные материалы.
- Не прикасайтесь к зарядным клеммам прибора или зарядной станции и не вставляйте наэлектризованные предметы внутрь прибора или станции.
- Когда прибор не используется, его необходимо хранить в напольной или настенной зарядной станции.
- Прибор нельзя опирать на стену, стул или стол.
- Если при размещении изделия в зарядной станции произошло короткое замыкание, следует незамедлительно снять прибор с зарядной станции. Необходимо обратиться в сервисный центр LG Electronics.
- Уборку на лестнице следует проводить с особой осторожностью.
- Не используйте и не храните любые нагревательные приборы или легковоспламеняющиеся вещества (эфир, бензин, спирт, химикаты, горючие аэрозоли, инсектициды, освежители воздуха или косметику) в непосредственной близости от прибора.

## 10 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не собираите прибором жидкости (воду, напитки), пахучие вещества (леденцы, шоколад, экскременты животных), металлические элементы (лезвия, булавки), воспламеняющиеся вещества, горящие/дымящие предметы (сигареты, спички или горячий пепел), поверхностно-активные вещества или осколки стекла.
- В случае утечки газа (природного газа, пропана и т. д.), не используйте данный прибор, а также любые другие приборы. Незамедлительно откройте окно или дверь, чтобы проветрить помещение.
- Не разрешено держать зарядную станцию в перевернутом положении, если в ней находится аккумулятор.
- Не подвергайте прибор, в частности аккумулятор, воздействию тепла, обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте прибор или аккумулятор в транспортном средстве, которое находится под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания воды, напитков или чистящих средств внутрь аккумулятора.
- Не прикладывайте физические усилия к аккумулятору.

### Техническое обслуживание

- Перед очисткой и обслуживанием зарядной станции всегда отсоединяйте от электросети кабель питания.
- Не мойте входное отверстие или контейнер для пыли с помощью воды или чистящих средств.
- Для очистки пылесборника не пользуйтесь чистящими средствами, полировальными веществами или освежителями воздуха.
- Не наносите и не распыляйте на поверхность прибора воспламеняющиеся вещества (бензин или растворитель) или поверхностно-активные вещества (чистящие средства или туалетное мыло).

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 11

РУССКИЙ

- После того как брали в руки насадку, необходимо вымыть руки. Насадки содержат углеродное волокно, которое при контакте с кожей может вызывать незначительное раздражение.

### Утилизация

- Упаковочные материалы необходимо хранить вне досягаемости от детей. Они могут представлять для детей опасность удушения.
- После распаковки прибора следует уничтожить картонную коробку, пластиковый пакет и другие упаковочные материалы, поскольку дети могут воспользоваться ими для игр. Картонные коробки, накрытые ковровым покрытием, покрывалом или пленкой могут не пропускать воздух.
- Утилизацию данного бытового прибора следует проводить в соответствии с местными, государственными и региональными регламентами и законодательством.
- Перед утилизацией прибора необходимо обратиться в местную городскую администрацию или соответствующий орган власти.

### Моющая насадка

- Не рекомендуется засасывать установленной насадкой острые предметы (осколки стекла, проволоку, лезвия, булавки и т.д.). При стирке моющих щеток после уборки можно получить повреждения от острых предметов, застрявших в щетке.

## ВНИМАНИЕ!

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Чтобы при использовании прибора снизить опасность получения травмы, возникновения неисправности или повреждения изделия или имущества, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе перечисленные ниже.

## 12 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### Эксплуатация

- В данном приборе имеется встроенное предохранительное устройство, предотвращающее повреждение вследствие перегрева. При перегреве прибора после продолжительного использования он может автоматически отключиться. В этом случае, прежде чем снова включить прибор, его необходимо оставить в прохладном хорошо проветриваемом помещении примерно на час.
- Не подвергайте прибор ударам и не роняйте его.
- Не устанавливайте влажные или мокрые фильтры.
- Для очистки прибора всегда используйте мягкую ткань. Не следует использовать для очистки летучие или органические растворители (разбавитель или ацетон).
- Не очищайте одно и то же место повторно в течение продолжительного периода времени. Это может привести к повреждению ковра или поверхности пола.
- При сборке прибора или зарядной станции не подносите пальцы к тем местам, где их может защемить.
- Не используйте двусторонний скотч для крепления зарядной станции на обои. Для ее крепления пользуйтесь поставляемыми в комплекте винтами. Обои могут повредиться под весом зарядной станции и прибора.
- Не прикладывайте усилий к циклонному сетчатому фильтру и не допускайте ударов по нему.
- Не извлекайте аккумулятор во время работы.

### Моющая насадка

- Не используйте моющую насадку для каких-либо целей помимо уборки полов (например, для полировки машины, мойки окон).
- Не используйте моющую насадку для сортирования жидкостей (воды, напитков).
- При использовании моющей насадки всегда устанавливайте на нее моющие щетки.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 13

- Не используйте моющую насадку для мытья окрашенных полов, чернового пола или чувствительного к внешним воздействиям съемного напольного покрытия и ковров.
- Не убирайте моющей насадкой в одном и том же месте в течение длительного периода времени. Впрыск воды на моющую насадку может привести к попаданию воды на входное пылевое отверстие и повредить прибор.
- Не наступайте на моющую насадку.
- На мокром полу можно поскользнуться. Перед тем как ходить по полу, дайте ему полностью высохнуть.
- Не помещайте на хранение прибор, если на моющую насадку установлен заполненный резервуар для воды.

## 14 УСТАНОВКА


# УСТАНОВКА

## Обзор изделия

Компоненты и аксессуары, изображенные в данном руководстве, могут отличаться от реальных компонентов и принадлежностей, которые производитель может изменять без предварительного уведомления в целях улучшения изделия.

### Вид спереди

\*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.




- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ① Зарядная станция                                 | ⑩ Съемный модуль для хранения насадок |
| ② Дополнительная зарядная станция                  | ⑪ Держатели насадок                   |
| ③ Аккумулятор (двойной аккумулятор <sup>*1</sup> ) | ⑫ Выпускной Фильтр                    |
| ④ Корпус прибора                                   | ⑬ Фильтр предварительной очистки      |
| ⑤ Телескопическая трубка                           | ⑭ Рычаг Kompressor                    |
| ⑥ Насадка  | ⑮ Циклонный сетчатый фильтр           |
| ⑦ Платформа напольной стойки                       |                                       |
| ⑧ Труба напольной стойки                           |                                       |
| ⑨ Адаптер  |                                       |

## Аксессуары

\*1 Данный аксессуар доступен только для некоторых моделей.

### Аксессуары, входящие в комплект




- ① Зарядная станция
- ② Телескопическая трубка
- ③ Адаптер
- ④ Фильтр предварительной очистки
- ⑤ Аккумулятор (двойной аккумулятор\*1)
- ⑥ Платформа напольной стойки\*1
- ⑦ Труба напольной стойки\*1

## Основные аксессуары




- ① Комбинированная насадка
- ② Щелевая насадка
- ③ Чистящая щетка

## Насадки



- ① Универсальная насадка с электроприводом\*1
- ② насадка с электроприводом для пола\*1
- ③ Насадка для взбивания постельного белья\*1
- ④ Мини турбо насадка\*1

## Набор для установки




- ① Крепежный блок для стены\*1
- ② Двусторонний скотч\*1
- ③ Дюбель для гипсокартона\*1
- ④ Крепежный винт для стены\*1
- ⑤ Крепежный винт для стойки\*1

РУССКИЙ


## 16 УСТАНОВКА

### Дополнительные насадки



- ① Насадка для твердых загрязнений<sup>\*1</sup>
- ② Насадка для матрасов<sup>\*1</sup>
- ③ Насадка с переменным углом<sup>\*1</sup>
- ④ Гибкая щелевая насадка<sup>\*1</sup>
- ⑤ Гибкий удлинительный шланг<sup>\*1</sup>
- ⑥ Мешок для дополнительных насадок

### Моющий набор



- ① Моющая насадка<sup>\*1</sup>
- ② Съемная подставка для хранения моющей насадки и моющих щеток<sup>\*1</sup>
- ③ Стандартные моющие щетки для общей уборки<sup>\*1</sup>
- ④ Мерный стакан<sup>\*1</sup>

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Моющие щетки, аккумуляторы, выходной фильтр и фильтр предварительной очистки со временем нуждаются в замене.  
Обратитесь в центр обслуживания клиентов LG Electronics.

## Технические характеристики

### Прибор

<b>Модель</b>	A9*****
<b>Размеры (ширина X глубина X высота)</b>	260 мм X 270 мм x 1120 мм
<b>Масса</b>	Около 2,6 кг
<b>Потребляемая мощность</b>	370 Вт в <b>турбо-режиме</b> (не более 590 Вт) 120 Вт в режиме <b>повышенной мощности</b> 68 Вт в <b>обычном режиме</b>

<b>Время работы от аккумулятора (Использование двух аккумуляторов)</b>	<b>Использование с основными насадками</b> * <sup>1</sup> До 12 минут в <b>турбо-режиме</b> До 40 минут в режиме <b>повышенной мощности</b> До 80 минут в <b>обычном режиме</b>	<b>Использование с дополнительными насадками</b> До 14 минут в <b>турбо-режиме</b> До 60 минут в режиме <b>повышенной мощности</b> До 120 минут в <b>обычном режиме</b>
<b>Время работы от аккумулятора (Использование одного аккумулятора)</b>	<b>Использование с основными насадками</b> * <sup>1</sup> До 6 минут в <b>турбо-режиме</b> До 20 минут в режиме <b>повышенной мощности</b> До 40 минут в <b>обычном режиме</b>	<b>Использование с дополнительными насадками</b> До 7 минут в <b>турбо-режиме</b> До 30 минут в режиме <b>повышенной мощности</b> До 60 минут в <b>обычном режиме</b>

- Приведенные размеры соответствуют прибору, состоящему из корпуса, телескопической трубы и насадки в сборе.
- Мощность всасывания представляет собой среднюю мощность всасывания, полученную по результатам испытания по стандарту IEC 62885-2, 5.8, проведенного в независимой испытательной лаборатории. Результаты измерений на отдельном приборе могут отличаться от результатов лабораторных испытаний.
- Время работы от аккумулятора представляет собой результат использования полностью заряженного аккумулятора согласно стандарту испытаний LG Electronics. Результаты могут отличаться в зависимости от реальных условий и периода использования.

\*1 В насадке имеется электродвигатель с прямым приводом, который непосредственно вращает чистящую головку насадки.

### Адаптер питания зарядного устройства

<b>Модель</b>	ADC-30FSA-30 29430EPG
<b>Входные параметры</b>	100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, 0,8 А
<b>Выходные параметры</b>	29,4 В== пост. тока, 1,0 А


## 18 УСТАНОВКА

### Установка зарядной станции


#### Напольная установка

Следуя инструкциям, приведенным ниже, установите зарядную станцию на твердом ровном полу.


- Поместите платформу напольной стойки на твердый ровный пол и установите на нее трубу напольной стойки.




- Прочно зажмите шнур питания в держателе для шнура ①, расположенном на задней стороне трубы напольной стойки.




- Установите съемный модуль для хранения насадок на трубу напольной стойки.
  - Убедитесь, что кабель питания не зажат за модулем для хранения моющих щеток.



- Установите зарядную станцию сверху трубы напольной стойки.




- Подключите адаптер питания к разъему на задней стороне зарядной станции.




- Просверлите в стене отверстие и вставьте в него дюбель для гипсокартона ②, если требуется.


- Перед сверлением отверстий убедитесь, что в месте сверления внутри стены отсутствуют трубы или электрическая проводка.
- Для дюбеля для гипсокартона: используйте сверло 6,5 мм (1/4 дюйма)
- Для бетона или стойки каркаса стены: используйте сверло 3 мм (1/8 дюйма)
- При закручивании винта в гипсокартон используйте дюбель для гипсокартона.



- 7** Выровняйте крепежный блок для стены **❸** зарядной станции и закрепите зарядную станцию на стене, затянув крепежный винт **❹** до упора.




- Удалите центральную часть двустороннего скотча перед тем, как прикрепить его к крепежному блоку.



- 8** Подключите кабель питания к розетке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости зарядную станцию можно снять. Для этого необходимо неподвижно удерживать платформу напольной стойки и потянуть зарядную станцию вверх.




### Использование двустороннего скотча для установки прибора

- 1** Используйте двусторонний скотч **❶** для прикрепления крепежного блока для стены **❷** к зарядной станции.

- 2** Закрепите вторую часть двустороннего скотча на другой стороне крепежного блока для стены, чтобы закрепить его на стене.

- Не используйте двусторонний скотч на обоях.




### Настенная установка

При настенной установке зарядную станцию необходимо прочно закрепить на стене с помощью поставляемых в комплекте (коротких) крепежных винтов для стены.


- При установке зарядной станции на стену съемный модуль для хранения насадок нельзя крепить к зарядной станции.
- 1** Подключите адаптер питания к разъему на задней стороне зарядной станции.
- 2** Просверлите 2 отверстия и вставьте дюбели для гипсокартона (если требуется) на расстоянии не менее 1 м от пола на достаточно близком расстоянии от розетки, чтобы до нее дотягивался кабель питания.

## 20 УСТАНОВКА

- Перед сверлением отверстий убедитесь, что в месте сверления внутри стены отсутствуют трубы или электрическая проводка.
- Для дюбеля для гипсокартона: используйте сверло 6,5 мм.
- Для бетона или стойки каркаса стены: используйте сверло 3 мм.
- При закручивании винтов в гипсокартон используйте дюбели для гипсокартона.



- 3** Закрепите зарядную станцию на стене крепежными винтами.



- 4** Подключите кабель питания к розетке.


### Компактная установка

Из соображений безопасности и удобства установку зарядной станции следует выполнять на напольную стойку или на стену. Если решите не выполнять установку зарядной станции, для зарядки и хранения разместите ее на ровном полу.

- 1** Подключите адаптер питания к разъему на задней стороне зарядной станции.

- 2** Разместите зарядную станцию на твердом ровном полу.

- 3** Перед зарядкой прибора или помещением его на хранение следует отсоединить от корпуса телескопическую трубку и насадку.



- 4** Подключите кабель питания к розетке.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Если надолго оставить прибор с телескопической трубкой и насадкой на ровном полу, оно может повредиться.


## Хранение принадлежностей

### Хранение насадок


Часто используемые насадки, такие как комбинированная насадка, щелевая насадка и чистящая щетка, рекомендуется хранить на нижней части зарядной станции.

- Установите чистящую щетку в держатель насадок.
- Установите комбинированную насадку над чистящей щеткой в держатель насадок.

- Чтобы извлечь насадку, нажмите кнопку разблокировки на передней части насадки.




- отсоединения телескопической трубы  
②.



## Хранение насадок

Когда насадка не используется, ее можно хранить в удобном съемном модуле для хранения насадок, где ее можно будет легко найти.

- Модуль для хранения насадок совместим с насадками: **насадка с электроприводом для пола** и **Насадка для взбивания постельного белья**.




## Сборка прибора

Для безопасной сборки прибора произведите следующие действия.

- Прочно закрепите телескопическую трубку ③ и насадку ④ или насадку на корпусе прибора ①.
  - Чтобы отсоединить телескопическую трубку, следует нажать на кнопку

- Поместите корпус прибора на зарядную станцию.

- См. раздел **Зарядка аккумулятора** для получения инструкций по установке и зарядке аккумулятора.



## Хранение моющих щеток

Съемный модуль для хранения моющих щеток рассчитан на хранение 2 щеток.

- Храните моющие щетки в полностью сухом состоянии. При невыполнении этой рекомендации может появиться неприятный запах.



## 22 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Начало работы

### Подготовка к использованию прибора


- Во время очистки возвышенных поверхностей поддерживайте прибор за нижнюю часть.
- Чтобы избежать нанесения царапин на полированный пол, необходимо следить, чтобы на щетках насадок не было камешков, песка или абразивных предметов.
- Перед использованием прибора удостоверьтесь, что в него правильно установлены выходной фильтр и фильтр предварительной очистки.
- Перед использованием прибора закройте крышку пылесборника. Если ее оставить открытой, мощность всасывания может ухудшиться, что повлияет на результат уборки.
- Когда прибор не используется, храните его на зарядной станции или положите его плашмя на пол. Если опереть прибор о стену или стул, то в случае падения он может повредиться или причинить травму.
- Условия окружающей среды, такие как температура и влажность, могут привести к накоплению статического электричества на приборе. При регулярном возникновении такой проблемы обратитесь в центр информационной поддержки LG Electronics.
- Прежде чем использовать прибор, уберите любые посторонние предметы, например носки или чулки. Попадание посторонних предметов во входное отверстие телескопической трубы будет препятствовать правильной работе прибора.
- Использовать прибор следует при обычной комнатной температуре, поскольку при температуре ниже 5 °C или выше 38 °C время работы аккумулятора может значительно сократиться на продолжительное время.
- Время работы от аккумулятора зависит от типа поверхности и мощности всасывания.

- При чистке напольных, ковровых покрытий и половиков соблюдайте рекомендации производителя.
- Для получения информации по продолжительности работы от аккумулятора см. раздел **Технические характеристики**.


## Установка принадлежностей

Насадки можно устанавливать либо на корпус прибора, либо на телескопическую трубку.

- 1 Вставьте полностью заряженный аккумулятор ① в полость в нижней части ручки на корпусе прибора.




- 2 Чтобы закрепить насадку или телескопическую трубку на корпусе, следует надеть их на входной патрубок ②, расположенный на корпусе, до защелкивания в надлежащем положении. Насадки также можно устанавливать на конце телескопической трубы ②.
  - Чтобы снять аксессуары, следует нажать на кнопку отсоединения ③.



- 3 Чтобы отрегулировать длину телескопической трубы, нажмите на кнопку регулировки длины ④, расположенную с обратной стороны трубы, и выдвигайте трубку до защелкивания на необходимой длине.


- Телескопическая трубка выдвигается в четыре шага.



- 4** Нажмите кнопку включения **повышенной мощности** для включения прибора в **обычном** режиме.
- Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку **повышенной мощности** повторно.

## Регулировка мощности всасывания

Мощность всасывания регулируется с помощью кнопки регулировки мощности всасывания, расположенной на ручке.



- ① Кнопка включения **повышенной мощности****
- Нажмите кнопку включения **повышенной мощности**, чтобы включить или выключить прибор.
  - Нажмите кнопку включения **повышенной мощности** для включения **обычного** режима.

- ② Кнопка увеличения мощности всасывания (+)/турборежима**


- Нажмите кнопку + для увеличения мощности всасывания (**обычный режим**→**повышенная мощность**→**турборежим**).
- Нажмите и удерживайте кнопку + не менее 3 секунд, чтобы включить **турборежим** после режима **повышенной мощности**.

**③ Кнопка уменьшения мощности всасывания (-)/режима Wi-Fi**

- Нажмите кнопку — для уменьшения мощности всасывания (**турборежим**→**повышенная мощность**→**обычный режим**).
- Нажмите и удерживайте кнопку — не менее 3 секунд, чтобы включить режим Wi-Fi и установить соединение с прибором в приложении **LG ThinQ**.

## Индикация

На ручке прибора отображаются индикаторы засорения, предупреждения об очистке фильтров, состояние подключения прибора и оставшийся заряд аккумулятора.



**① Индикатор засорения**

- Этот индикатор загорается, когда корпус прибора, телескопическая трубка, входные отверстия, насадка, выходной фильтр, фильтр предварительной очистки или циклонный сетчатый фильтр забиваются посторонними предметами.
- Если засорение не устраниется, двигатель продолжит работу, а прибор выключится. Удалите посторонние предметы и очистите выходной фильтр, фильтр предварительной очистки и циклонный сетчатый фильтр, следуя инструкциям в разделе «Удаление посторонних предметов».

## 24 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ② Индикатор цикла очистки фильтра

- Этот индикатор загорается, когда прибор используется в течение определенного периода времени. При необходимости очистите выходной фильтр, фильтр предварительной очистки и циклонный сетчатый фильтр.

### ③ Индикатор Wi-Fi

- Этот индикатор мигает, когда устройство подключается к приложению **LG ThinQ** или домашней сети Wi-Fi. Индикатор загорается, когда подключение завершено.

### ④ Индикатор уровня заряда аккумулятора

- Оставшийся уровень заряда аккумулятора отражается тремя делениями в соответствии с оставшейся мощностью аккумулятора.
- Когда аккумулятор необходимо зарядить, индикатор уровня заряда аккумулятора начинает мигать.
- По мере зарядки прибора на индикаторе уровня заряда аккумулятора загораются деления, показывающие уровень заряда.
- Когда аккумулятор полностью заряжен, на индикаторе уровня заряда аккумулятора остается гореть 3 деления.

## Зарядка аккумулятора

### Подготовка к зарядке аккумулятора

- Убедитесь, что адаптер питания подключен к зарядной станции, и розетке электросети.
- Для полного заряда одного аккумулятора требуется 4 часа. Для заряда основного и запасного аккумулятора времени потребуется в два раза больше.
- При температуре в помещении ниже 5 °C аккумулятор заряжаться не будет. Заряжать аккумулятор необходимо только при температуре в помещении от 5 °C до 38 °C.
- Со временем аккумулятор потребуется заменить. Характеристиками аккумулятора обусловлено сокращение времени его


работы при многократном использовании прибора в течение продолжительного времени.

- Когда аккумулятор необходимо перезарядить, на индикаторе заряда начинает мигать последнее деление. Использовать прибор необходимо с полностью заряженным аккумулятором.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора на моделях с двумя аккумуляторами необходимо периодически менять местами основной аккумулятор на корпусе прибора и дополнительный аккумулятор на зарядной станции.

## Зарядка в корпусе прибора

При хранении прибора на зарядной станции его аккумулятор автоматически перезаряжается.

- Выключите прибор, нажав кнопку питания **повышенной мощности**.
- Поместите корпус прибора на зарядную станцию, совместив его с крюком **1** на зарядной станции.
  - Начнется зарядка аккумулятора, а индикатор уровня заряда начнет мигать.
  - Если звуковой сигнал отсутствует, переустановите прибор на зарядной станции.



### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что корпус прибора надежно зафиксирован на зарядной станции. Падение прибора с зарядной станции может стать

причиной травмы, повреждения имущества или самого прибора.


## Зарядка дополнительного аккумулятора

Дополнительный аккумулятор можно хранить и заряжать в основании зарядной станции.


### ▲ ВНИМАНИЕ!

- Во избежание получения травм будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при установке и извлечении аккумулятора из корпуса прибора или зарядной станции.

- Чтобы удалить разряженный аккумулятор из корпуса прибора, нажмите на кнопку отсоединения аккумулятора на одной из его сторон и потяните за аккумулятор.



- Вставьте разряженный аккумулятор в дополнительную зарядную станцию.
  - Аккумулятор войдет в полость, только если будет ровно расположен.
  - В ходе зарядки аккумулятора мигает дополнительный индикатор зарядки.
  - Когда зарядка аккумулятора завершена, дополнительный индикатор зарядки горит.



## Использование моющей насадки

### Подготовка к использованию моющей насадки

- Моющие щетки врачаются только с одной скоростью независимо от настроек мощности всасывания, установленных на корпусе прибора.
- Чтобы предотвратить повреждение прибора, пластина для установки щеток автоматически останавливается при застревании в ней посторонних предметов или при сильном ударе. Необходимо сразу выключить прибор и перед возобновлением работы удалить посторонние предметы или препятствия.
- Если во время мытья пола слышится посторонний шум, это означает, что моющая щетка могла выпасть из пластины для установки щеток. Необходимо сразу отключить прибор и перед возобновлением работы закрепить щетку на пластине.
- Не используйте для мытья полов грязные щетки.
- Используйте только те моющие щетки, которые разрешены LG Electronics.
- После использования моющей насадки всегда очищайте пылесборник, фильтр для мелкой пыли и фильтр предварительной очистки.


## Использование влажных моющих щеток

Нажмите кнопку включения **повышенной мощности**. Можно использовать только режим влажной уборки и не включать функцию всасывания пыли.

РУССКИЙ

## 26 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Нажмите кнопку **+**, чтобы включить функцию всасывания пыли.




- Нажмите один раз кнопку **-**, удерживая при этом кнопку **+**, чтобы выключить функцию всасывания пыли.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не собираите и не разбирайте насадку, когда прибор включен. Это может привести к травме.
- Если прибор не будет использоваться продолжительное время, установите кнопку регулировки объема воды в положение **ОСТАНОВКА**. Несоблюдение этого требования может привести к поломке прибора.
- Не оставляйте прибор стоящим на полу, когда на нем закреплены влажные моющие щетки. Это может привести к набуханию деревянного напольного покрытия.
- Не используйте данную насадку на игровых ковриках из ПВХ или ПУ для детей. Двигатель может перегреться в результате трения.
- При длительном использовании моющей насадки с отключенным всасыванием двигатель может перегреться (рекомендуемая продолжительность использования составляет 80 минут). Когда двигатель перегревается, активируется функция предотвращения перегрева, и прибор автоматически выключается. После охлаждения используйте прибор приблизительно в течение часа в прохладном, хорошо проветриваемом месте.


### Заполнение резервуара для воды

- Нажмите на кнопку **PUSH** ① и снимите резервуар для воды с моющей насадки.




- Откройте колпачок для заливки воды ② сбоку бачка для воды и залейте воду в бачок, используя мерный стакан ③.

- Для заливки воды открывайте только один колпачок. Если открыть оба колпачка, вода может выливаться.
- На заполняйте бачок выше отметки **MAX** ④.
- На заливайте в бачок другие жидкости кроме воды.



- Плотно закройте колпачок для заливки воды.


- Если колпачок не будет как следует закрыт, вода может вытекать из него.



- Снова закрепите резервуар для воды на моющей насадке.


- Вставьте 2 язычка ⑤, расположенныхных в передней части резервуара, в пазы ⑥ сверху моющей насадки. Чтобы

захисировать резервуар следует нажать на него по центру в точке 7.




## Установка моющих щеток

- 1 Намочите обе стороны моющих щетки водой, затем отожмите их, чтобы удалить излишки воды.
  - Не присоединяйте моющие щетки, если они не выжаты и держат избыточное количество воды.
  - Установка и использование сухих моющих щеток может повлиять на результат уборки.




- 2 Положите перевернутую моющую насадку на пол.
- 3 Совместите центр щетки с центром пластины для установки щеток и закрепите щетку.
  - Прикрепите щетку к пластине с помощью контактной ленты. Установка щетки в перевернутом положении или неправильная ее установка может повлиять на результат уборки.



- 4 Установите моющую насадку на прибор.

## Регулировка объема воды

Чтобы отрегулировать объем воды, выпускаемой на моющие щетки, нажмите на одну из кнопок регулировки: кнопку **большого объема** или кнопку **малого объема**.



- **Большой объем:** Для уборки въевшейся грязи или для подачи повышенного объема воды полностью нажмите кнопку **большого объема** 1.
- **Малый объем:** Для подачи небольшого объема воды для уборки деревянного или иного напольного покрытия, которое может быть повреждено избытком воды, нажмите на кнопку **малого объема** 2.
- **ОСТАНОВКА:** Чтобы переключиться обратно в положение остановки **ОСТАНОВКА** нажмите на кнопку **малого объема** или **большого объема** наполовину. Это прекратит подачу воды, чтобы можно было пройтись щеткой по уже влажным участкам.

## ⚠ ОСТОРОЖНО!


- Чтобы избежать получения травмы не устанавливайте щетку на пластину для установки щеток, пока она вращается.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не оставляйте прибор стоящим на полу, когда на нем закреплены влажные моющие щетки. Это может привести к набуханию деревянного напольного покрытия.

## Использование моющей насадки

- 1 Установите на моющую насадку бачок с водой и моющие щетки.
- 2 Установите кнопку регулировки воды в положение **ОСТАНОВКА**.



## 28 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 3** Нажмите кнопку включения **повышенной мощности** и приступайте к уборке.


### Сушка резервуара для воды и моющих щеток

#### Сушка резервуара для воды

После завершения уборки обязательно вылейте воду из резервуара и высушите его, прежде чем помещать моющую насадку на хранение.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!


- Поверните колпачки для заливки воды в сторону, чтобы они оставались открытыми, когда резервуар помещается на хранение. Если колпачки закрыты и резервуар высущен не полностью, может появиться неприятный запах.
- Не снимайте колпачки для заливки воды с резервуара, они могут порваться.
- При мытье резервуара не добавляйте в него моющее средство, уксус или пищевую соду. При добавлении в воду моющих средств есть вероятность невымывания их из резервуара для воды и последующего загрязнения ими половых покрытий.
- После уборки вытрите мягкой тканью оставшуюся воду с входного отверстия для подачи воды **①** на моющей насадке. Вода может капать на пол и испортить покрытие.




- Не вытягивайте и не растягивайте резиновую прокладку, расположенную на входном отверстии для подачи воды, она может порваться или повредиться.

- 1** Откройте 2 колпачка для заливки воды **①** сбоку резервуара и вылейте из него воду.

Чтобы удалить остатки воды, потрясите резервуар.



- 2** Оставьте оба колпачка открытыми и оставьте резервуар сохнуть в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей не меньше чем на 24 часа.
- Вылейте воду из резервуара для воды и просушите его перед хранением. Если этого не сделать, впоследствии может появиться неприятный запах.




### Сушка моющих щеток

После использования моющих щеток их следует постирать вручную и перед помещением их на хранение дать им высохнуть.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Чтобы избежать деформацию моющих щеток следуйте инструкции.
  - Не используйте для стирки отбеливатель или умягчители ткани.
  - Не сушите щетки в сушилке для белья.
  - Не кипятите моющие щетки.

- 1** Снимите моющие щетки с пластины для установки щеток.
- 2** Постирайте щетки вручную с нейтральным моющим средством.
  - Хранение моющих щеток во влажном состоянии может привести к появлению неприятного запаха. Разместите щетки в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей не менее чем на 24 часа или до полного высыхания.



## Использование различных насадок

Некоторые аксессуары доступны только для некоторых моделей.

Специальные насадки помогут выполнить уборку более эффективно. Насадки могут присоединяться к корпусу прибора или телескопической трубке.

- Если входное отверстие насадок «прилипает» к полу, ковровому покрытию или постельным принадлежностям, следует отрегулировать мощность всасывания.
- Каждая насадка с электроприводом оборудована двигателем и может издавать звук во время работы.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте **Универсальная насадка с электроприводом** и **насадка с электроприводом для пола** на игровых ковриках из ПВХ или ПУ для детей. Коврик может прилипнуть к насадке, что может затруднить работу насадки, привести к повреждению коврика или возникновению статического электричества на приборе.

Очищайте коврики с помощью щелевой насадки.

### Универсальная насадка с электроприводом

Данная насадка используется для уборки ковровых покрытий и половиков.

- Её использование на твердом напольном покрытии может создавать шум.


### Насадка с электроприводом для пола

Данная насадка используется для уборки на твердых напольных покрытиях.

- Во время уборки при случайном нажатии на насадке кнопки **PUSH** насадка может отсоединиться. Присоедините насадку обратно.

### Мини турбо насадка

Подходит для очистки мягких поверхностей и удаления шерсти домашних животных.



### ⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не используйте насадку для очистки поверхностей, перечисленных ниже, т.к. это может повредить покрытие.
  - Одежда, постельные аксессуары
  - Кожаные диваны, подушки
  - Ковровая дорожка
  - Виниловые полы, плитка, мрамор и т. д.

## 30 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Насадка для взбивания постельного белья

Эта насадка позволяет более эффективно чистить простыни и другие постельные аксессуары. Она удаляет пыль из постельных принадлежностей с помощью мощного всасывания и выбивающих движений.


- Чтобы избежать засасывания тонких тканей в прибор следует понижать мощность всасывания при чистке таких принадлежностей, как, к примеру, пододеяльники.



### Щелевая насадка

Данная насадка используется для удаления пыли из углов или ограниченных пространств.

- Используйте ее в местах, где присутствует статическое электричество, например на ковриках.
- Используйте эту насадку при включенном **турборежиме**, чтобы убрать шерсть домашних животных с мебели, ковриков или из труднодоступных мест, например углов.




### Комбинированная насадка

Может использоваться в режиме щелевой насадки или в режиме щетки для очистки углов или небольших зазоров, в которых скапливается пыль и грязь.

#### • Режим щелевой насадки


Насадка используется в режиме щелевой насадки для очистки плоских поверхностей, таких как диваны или матрасы.



#### • Режим щетки


Насадка используется в режиме щетки для очистки чувствительных поверхностей, таких как рамы или мебель.

- Для смены режимов следует нажать на кнопку регулировки ① и сдвинуть ее вперед.




### Насадка для твердых загрязнений

Жесткая щетина удаляет затвердевшую грязь с твердых поверхностей. Используется для уборки шерсти или посторонних предметов, застрявших в ковровых покрытиях или половиках.




## Насадка для матрасов

Данная насадка используется для удаления пыли и посторонних предметов с матрасов, тонких тканей и обивки.




или задвинуть телескопическую трубку, потяните или нажмите на головку щетки ④ соответственно.



## Гибкая щелевая насадка


Данная насадка гнется и может регулироваться по длине, что делает ее особенно полезной для уборки внутри автомобилей или в ограниченных пространствах, а также под и за мебелью, где необходима насадка, изогнутая под углом.



### Использование щетки

Для перевода насадки из режима щелевой насадки в режим щетки необходимо нажать на головку щетки ① с двух сторон и потянуть щетку вниз.

- Для возврата в режим щелевой насадки, нажмите на кнопку разблокировки щетки ② и сдвиньте щетку вверх.




### Регулировка по длине

Чтобы отрегулировать длину насадки, нажмите и удерживайте кнопку разблокировки ③, расположенную сбоку насадки. Чтобы вытянуть

## Насадка с переменным углом


На данной насадке имеется мягкая щетка, которую можно поворачивать под разными углами, что делает ее особенно полезной при очистке панелей автомобиля или сверху мебели.



## Гибкий удлинительный шланг

Данный гибкий растягивающийся шланг подсоединяется между корпусом прибора и насадками, чтобы можно было дотянуться до труднодоступных мест.

- Гибкий удлинительный шланг нельзя использовать с насадкой с электроприводом.



## 32 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

---

### Использование рычага Kompressor

Используйте рычаг Kompressor для спрессовывания волос и пыли внутри пылесборника после уборки пылесосом и перед опустошением пылесборника.

- Рычаг Kompressor можно использовать только после выключения пылесоса.
- При спрессовывании пыли очищаются внутренние стенки пылесборника, что позволяет пылесосить в течение более длительного времени до его опорожнения. Это также упрощает очистку пылесборника, спрессованное содержимое обеспечивает аккуратное опустошение.
- Пылесборник должен быть заполнен, как минимум, наполовину, чтобы прижимная пластина работала эффективно.
- Нажмите на рычаг Kompressor несколько раз, чтобы спрессовать пыль и очистить внутренние стенки пылесборника.

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## Использование приложения LG ThinQ

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять прибором с помощью смартфона.

### Функции приложения LG ThinQ

- **Настройка режима работы швабры по умолчанию**
  - Данная функция позволяет выполнять настройку режима работы моющей насадки по умолчанию.
- **Журнал уборки**
  - Отображает журнал уборки, например ежемесячное время уборки, частоту уборки, режим уборки и пр.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- На экране во время уборки отображается всасывающая насадка в сборе.
- Если фильтр предварительной очистки и выходной фильтр нуждаются в очистке, на экране отображается уведомление.

#### • Цикл очистки фильтра

- После использования прибора в течение определенного периода времени на экране смартфона отображается уведомление. При необходимости очистите выходной фильтр или фильтр предварительной очистки.

#### • Режим уборки

- Используемый режим уборки отображается на экране смартфона.

#### • Руководство по очистке фильтров

- Инструкции по очистке фильтров.

#### • Smart Diagnosis™

- Эта функция предоставляет полезную информацию для проведения диагностики и решения проблем, возникающих при эксплуатации прибора, в зависимости от характера его использования.

### ПРИМЕЧАНИЕ


- При замене беспроводного маршрутизатора, изменении пароля или при переходе к другому поставщику услуг Интернета удалите подключенный прибор из приложения **LG ThinQ** и подключите его заново.
- Эта информация актуальна на момент публикации. Приложение может быть изменено в целях улучшения продукта без уведомления пользователей.

РУССКИЙ


### Действия перед использованием приложения LG ThinQ

- 1 С помощью смартфона проверьте мощность сигнала Wi-Fi от беспроводного маршрутизатора рядом с устройством.
  - Если прибор находится слишком далеко от маршрутизатора, сигнал становится слабым. Регистрация может занять много времени или не удастся установить приложение.

- 2 На смартфоне отключите **Мобильные данные** или **Сотовые данные**.



- 3 Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору.



## 34 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить соединение Wi-Fi, убедитесь, что на панели управления горит значок .
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту используемой сети, обратитесь к поставщику услуг Интернета или см. руководство по беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если возникают проблемы при подключении прибора к сети Wi-Fi, возможно, оно находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите повторитель Wi-Fi (для расширения диапазона), чтобы повысить мощность сигнала Wi-Fi.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Соединение с сетью Wi-Fi может не устанавливаться или прерываться по причине неполадок в домашней сетевой среде.
- Если прибор не может подключиться из-за проблем с передачей беспроводного сигнала, отключите прибор от сети и подождите около минуты, прежде чем повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
- Пользовательский интерфейс смартфона может различаться в зависимости от мобильной операционной системы (ОС) и производителя.
- Если используется протокол безопасности маршрутизатора **WEP**, настройка сети может завершиться ошибкой. Измените протокол

безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова попытайтесь подключить прибор.

### Установка приложения LG ThinQ

Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store & Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

### Подключение прибора к приложению LG ThinQ

#### Состояние индикатора Wi-Fi

Состояние индикатора	Описание
Мигает	Прибор подключается.
Горит	Прибор завершил подключение. Прибор подключен к сети Wi-Fi.
Не горит	Прибор отключился.

#### Первое подключение прибора

Выберите используемый прибор в меню и нажмите кнопку **Добавить устройство (+)**. Выполните инструкции в приложении **LG ThinQ** для подключения прибора.

#### Подключение дополнительных пользователей

Отключите прибор от зарядной станции. Выполните инструкции в разделе **Первое подключение прибора**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Журнал использования будет сброшен, если удалить подключенное устройство в приложении **LG ThinQ**.
- Если сигнал Wi-Fi слабый, возможно, прибор временно отключен от приложения. Когда

сигнал Wi-Fi становится нормальным, прибор снова подключается к приложению.

## Включение/выключение функции Wi-Fi на приборе

### Отключение от сети Wi-Fi

Для экономии энергии выключите функцию Wi-Fi, нажав и удерживая кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд, пока прибор заряжается на зарядной станции.

### Повторное подключение к сети Wi-Fi

Выполните следующие действия с прибором.

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд, пока не замигает значок .
- 2** Снова нажмите кнопку **Wi-Fi** и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.
  - Когда значок погаснет, подождите некоторое время и снова выполните включение.
  - Время до того, как значок загорится, может варьироваться в зависимости от сетевой среды.

## Характеристики модуля беспроводной локальной сети

Модель	LCW-007
Частотный диапазон	2412-2472 МГц
Выходная мощность (макс.)	IEEE 802.11b: 17,59 дБм
	IEEE 802.11g: 17,39 дБм
	IEEE 802.11n(HT20): 16,64 дБм
	IEEE 802.11n(HT40): 17,05 дБм

## Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код по лицензии GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями на программное обеспечение с открытым исходным кодом, который содержится в этом продукте, посетите веб-сайт <http://opensource.lge.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все условия упомянутых лицензий, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также предоставит вам открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую стоимость выполнения такого распространения (например, стоимость носителя, доставки и обработки), по электронной почте по запросу, который можно отправить на адрес электронной почты [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Это предложение действительно в течение трех лет после последней отгрузки этого продукта. Это предложение действительно для всех, кто получил эту информацию.

РУССКИЙ

## Функция Smart Diagnosis

Используйте эту функцию, чтобы диагностировать и решать проблемы, возникающие при эксплуатации прибора.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с халатностью компании LGE, сервис может не работать из-за внешних факторов, таких как, помимо прочего, недоступность сети Wi-Fi, отключение сети Wi-Fi, политика местного магазина приложений или недоступность приложения.
- Эта функция может быть изменена без предварительного уведомления и может различаться в зависимости от местонахождения пользователя.

## 36 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

---

### Использование приложения LG ThinQ для диагностики проблем

Если при использовании прибора, оборудованного Wi-Fi, возникли проблемы, прибор может передать данные для поиска и устранения неисправностей на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию диагностики **Smart Diagnosis** в меню. Выполняйте инструкции в приложении **LG ThinQ**.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Очистка прибора

### Подготовка к очистке прибора

Для поддержания оптимальной мощности всасывания необходимо регулярно, не реже раза в месяц, чистить и промывать под проточной водой циклонный сетчатый фильтр, выходной фильтр и фильтр предварительной очистки.

- Перед очисткой прибора выключите его.
- Частота очистки зависит от условий и длительности использования прибора. В пыльной среде требуется более частая очистка.

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не следует мыть насадку, врачающуюся щетку или корпус прибора водой. Вода может попасть в двигатель и стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в двигатель. Это может вызвать поражение электрическим током, возгорание или повреждение прибора.
- Не вставляйте пальцы или острые предметы в двигатель. Это может привести к повреждению прибора, получению травм или поражению электрическим током.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не прикладывайте усилий к циклонному сетчатому фильтру и не допускайте ударов по нему. Это может деформировать фильтр, ухудшить характеристики бытового прибора или вызвать его неисправность.
- Если рычаг Kompressor не возвращается в верхнее положение, извлеките циклонный сетчатый фильтр из пылесборника и очистите его. Использование забитого или грязного фильтра может привести к неудовлетворительному результату уборки.

### Удаление посторонних предметов

Если прибор забит посторонними предметами, мощность всасывания меняется, двигатель постоянно работает и значок предупреждения о засорении посторонними предметами мигает.

Если засорение не устраниется, прибор автоматически выключится во избежание повреждения. Отсоедините аккумулятор от корпуса прибора и удалите посторонние предметы, прежде чем продолжить уборку.

- Проверьте корпус прибора внутри, над пластиной Kompressor, телескопическую трубку, входные отверстия, выходной фильтр, фильтр предварительной очистки и циклонный сетчатый фильтр на предмет наличия посторонних предметов.
- Если входные отверстия не полностью заблокированы, индикатор предупреждения о засорении посторонними предметами может не загораться.
- Если звук прибора становится громким или результат уборки неудовлетворительным, проверьте наличие посторонних предметов.



## 38 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Очистка пылесборника

После каждого использования необходимо очищать пылесборник и удалять из него пыль.

- Если пылесборник будет полностью заполнен пылью, или будет забит фильтр, это может вызвать снижение мощности всасывания.


#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

- Не используйте прибор без циклонного сетчатого фильтра. Это приведет к повреждению прибора.

**1** Перед очисткой пылесборника выньте аккумулятор из корпуса прибора.

**2** Нажмите на рычаг Kompressor ①, чтобы собрать и спрессовать пыль с внешней стороны циклонного сетчатого фильтра и внутренних стенок пылесборника.


- Посторонние предметы, застрявшие в циклонном сетчатом фильтре, могут препятствовать работе рычага Kompressor. Снимите циклонный сетчатый фильтр и очистите его с помощью прилагаемой щетки.



**3** Нажмите кнопку разблокировки крышки пылесборника ② и откройте крышку. Опорожните пылесборник, встряхивая его.

- Будьте осторожны, так как пыль и посторонние предметы могут рассыпаться при открытии пылесборника. Опустошите пылесборник в мусорное ведро или в такое место, откуда можно легко удалить пыль и посторонние предметы.


- Пылесборник можно завернуть в пластиковый пакет, чтобы удержать пыль при его опустошении.



#### **⚠ ОСТОРОЖНО!**

- Если рычаг Kompressor работает не плавно, возможно, между пылесборником и циклонным сетчатым фильтром попали посторонние предметы. Очистите пылесборник и циклонный сетчатый фильтр, чтобы избежать повреждения прибора.
- Не нажимайте на рычаг Kompressor, если посторонние предметы застряли вокруг рабочей пластины системы Kompressor. Это может привести к повреждению прибора.

**4** Вставьте щелевую насадку ④ в циклонный сетчатый фильтр ③ и поверните ее против часовой стрелки, чтобы вынуть фильтр.



**5** Промойте циклонный сетчатый фильтр под проточной водой.

- Чтобы избежать возникновения запаха или неисправности двигателя, перед обратной установкой циклонный сетчатый фильтр необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом


## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 39

РУССКИЙ


помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.



- 6** Для очистки пылесборника от пыли или посторонних предметов используйте комбинированную насадку **5**.
- Не мойте корпус прибора и двигатель водой.




- 7** Переверните корпус прибора и поднимите рычаг Kompressor **6**, чтобы очистить рабочую пластину изнутри с помощью прилагаемой чистящей щетки.
- Не нажимайте на рычаг Kompressor слишком сильно. Так можно повредить рабочую пластину.




- 8** Снова переверните корпус прибора и встряхните его, одновременно нажимая на рычаг, чтобы удалить пыль.

- 9** Оберните прилагаемую чистящую щетку влажным бумажным полотенцем, заправив его в прорези **7** на ручке.



- 10** Переверните корпус прибора, поднимите рычаг Kompressor **8**, чтобы очистить рабочую пластину изнутри с помощью ручки щетки, обернутой полотенцем.



### Очистка фильтров

Очищайте выходной фильтр и фильтр предварительной очистки, когда загорается значок очистки фильтров .

- При повышенной частоте использования прибора или его использовании в сильно запыленных местах очистку фильтров необходимо выполнять чаще.


### ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор без выходного фильтра и фильтра предварительной очистки. Это может привести к повреждению прибора.


- 1** Извлеките аккумулятор из корпуса прибора.

## 40 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


- 2** Поверните выходной фильтр **1** в разблокированное положение **2** и выньте его из корпуса прибора.




досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.



- 3** Приподнимите фильтр предварительной очистки **3** и выньте его из корпуса прибора.




- 4** Для очистки электродвигателя от пыли используйте комбинированную насадку **4**.
- Не мойте электродвигатель водой.



- 5** Очищайте фильтры от пыли с помощью щетки и промывайте их в проточной воде не реже одного раза в месяц.

- Чтобы избежать возникновения запаха или неисправности двигателя, перед обратной установкой выходной фильтр необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне

- 6** При обратной установке в корпус прибора вставьте сухой фильтр предварительной очистки и поверните выходной фильтр в положение блокировки **5**.



## Очистка насадок

Регулярно очищайте насадку и вращающуюся щетку.

### ▲ ВНИМАНИЕ!


- Перед очисткой всегда отсоединяйте насадку от корпуса прибора и извлекайте аккумулятор. Если насадка начнет работать во время очистки, это может причинить травму.
- Во избежание получения травм будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при присоединении насадки к прибору или вращающейся щетки к насадке.
- Не используйте вращающуюся щетку в качестве моющей щетки. Это может привести к повреждению прибора.
- Не промывайте вращающуюся щетку или насадку водой и не погружайте их в воду. Это может привести к повреждению прибора.

## Очистка универсальной насадки с электроприводом


Щетку и валик необходимо чистить перед каждым использованием.

- Если в щетке имеются посторонние предметы, она может не вращаться либо при работе издавать сильный шум.


- 1 Нажмите кнопку разблокировки насадки ① и снимите его с телескопической трубы или с корпуса прибора.



- 2 Переверните насадку и поверните щелевой паз блокировки крышки ② против часовой стрелки.




- 3 Потяните крышку щетки вперед и вытяните щетку.




- 4 Установите щелевую насадку на корпус пылесоса и включив прибор, удалите

посторонние предметы и пыль из щетки и с нижней части насадки.



- 5 Удалите любые оставшиеся посторонние предметы и пыль с щетки и нижней части насадки влажным полотенцем или тканью. При помощи щипцов удалите посторонние предметы, мусор или волосы с валиков насадки.


- Оберните ручку чистящей щетки влажным полотенцем или тканью и используйте ее для очистки вращающейся щетки и насадки.



- 6 Задвиньте щетку обратно в насадку и поверните крышку для установки на место. Поверните фиксатор крышки по часовой стрелке, чтобы заблокировать ее.


## Очистка насадка с электроприводом для пола

- 1 Нажмите кнопку разблокировки насадки ① и снимите его с телескопической трубы или с корпуса прибора.




## 42 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 2** Переверните насадку и извлеките из нее вращающуюся щетку, удерживая нажатой кнопку **PUSH** на корпусе насадки.




- 3** Установите щелевую насадку на корпус пылесоса и включив прибор, удалите посторонние предметы и пыль из щетки и с нижней части насадки.



- 4** Удалите любые оставшиеся посторонние предметы и пыль с щетки и нижней части насадки влажным полотенцем или тканью. При помощи щипцов удалите посторонние предметы, мусор или волосы с валиков насадки.


- Оберните ручку чистящей щетки влажным полотенцем или тканью и используйте ее для очистки вращающейся щетки и насадки.




- 5** Задвиньте щетку обратно в насадку до щелчка.

### Очистка мини турбо насадки для удаления шерсти животных


- 1** Нажмите кнопку разблокировки насадки **①** и снимите его с телескопической трубки или с корпуса прибора.




- 2** Снимите вращающуюся щетку, удерживая нажатой кнопку **PUSH** на корпусе насадки.




- 3** Установите щелевую насадку на корпус пылесоса и включив прибор, удалите посторонние предметы и пыль из щетки и с нижней части насадки.




- 4** Удалите любые оставшиеся посторонние предметы и пыль с щетки и нижней части насадки влажным полотенцем или тканью. При помощи щипцов удалите посторонние предметы, мусор или волосы с валиков насадки.



- 5** Вставьте левую часть щетки **2** в паз **3** внутри насадки.




- 6** Нажмите на крышку щетки, чтобы заблокировать щетку, до щелчка.



## Очистка моющей насадки

- 1** Нажмите кнопку разблокировки моющей насадки, снимите ее с телескопической трубы и переверните насадку.


- 2** Удалите любые оставшиеся посторонние предметы с нижней части моющей насадки влажным полотенцем или тканью. Удаляйте посторонние предметы, мусор и волосы со всех валиков насадок с помощью пинцета.



## Очистка насадки для выбивания постельного белья

- 1** Нажмите кнопку разблокировки насадки, отсоедините ее от телескопической трубы или корпуса прибора и переверните насадку.

- 2** Присоедините щелевую насадку к корпусу прибора и с помощью пылесоса удалите посторонние предметы и пыль из нижней части насадки. Используйте влажное полотенце или ткань, чтобы удалить оставшиеся посторонние предметы и пыль с нижней части насадки. Удаляйте посторонние предметы, мусор и волосы со всех валиков насадок с помощью пинцета.



## 44 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Перед обращением в сервисный центр

### Эксплуатация

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор не работает.	<p><b>Аккумулятор полностью разряжен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Зарядите аккумулятор.</li> </ul> <p><b>Прибор выключен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Включите прибор кнопкой включения <b>повышенной мощности</b>.</li> </ul>
Слабая мощность всасывания.	<p><b>Пылесборник заполнен пылью.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите пылесборник.</li> </ul> <p><b>Фильтры засорены.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните очистку фильтра предварительной очистки и выходного фильтра.</li> </ul> <p><b>Входное отверстие засорено.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите посторонние предметы изнутри корпуса прибора или из телескопической трубы.</li> </ul> <p><b>Посторонние предметы на вращающейся щетке или во входном отверстии.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите посторонние предметы (нити, шерсть) с вращающейся щетки или из входного отверстия.</li> </ul>
Корпус прибора не подает признаков, указывающих на то, что идет зарядка.	<p><b>Адаптер питания не подключен к зарядной станции.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вставьте разъем адаптера в зарядную станцию до упора.</li> </ul> <p><b>Шнур питания не включен в розетку.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Надежно подключите шнур питания к разъему зарядной станции.</li> </ul> <p><b>Посторонние предметы на зарядных клеммах.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите грязь или посторонние предметы с зарядных клемм с помощью сухой ткани.</li> </ul>
Из корпуса прибора выходит горячий воздух.	<p><b>Идет охлаждение электродвигателя.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если прибор работает normally, горячий воздух является результатом охлаждения двигателя, а не признаком неисправности.</li> </ul>
Рычаг Kompressor не возвращается.	<p><b>Посторонние предметы, застрявшие в циклонном сетчатом фильтре, могут препятствовать работе рычага Kompressor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Снимите циклонный сетчатый фильтр и очистите его с помощью прилагаемой щетки.</li> </ul>

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 45

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
<b>Прибор выделяет необычный запах.</b>	<p><b>Прибор был приобретен меньше 3 месяцев назад.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В течение примерно 3 месяцев с момента покупки от пылесоса может исходить запах резины.</li> </ul> <p><b>Пылесборник заполнен пылью.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Причиной запаха может быть пыль, находящаяся в пылесборнике. Опустошите пылесборник и очистите его.</li> </ul> <p><b>Посторонние предметы на фильтре.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если фильтр какое-то время не чистили, от него может исходить запах. Регулярно выполняйте очистку фильтра предварительной очистки и выходной фильтр.</li> </ul> <p><b>Фильтр предварительной очистки, выходной фильтр или циклонный сетчатый фильтр были установлены во влажном состоянии.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Промойте фильтры под проточной водой. Чтобы избежать возникновения запаха, перед обратной установкой фильтр предварительной очистки необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.</li> </ul> <p><b>Выходной фильтр был установлен во влажном состоянии.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Промойте выходной фильтр под проточной водой. Чтобы избежать возникновения запаха, перед обратной установкой выходной фильтр необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.</li> </ul>
<b>Прибор издает сильный шум.</b>	<p><b>Пылесос работает в турборежиме.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Двигатель может работать громче при установке повышенной мощности всасывания. Это нормально.</li> </ul>
<b>Прибор неожиданно самостоятельно отключается после повторяющегося изменения скорости вращения двигателя.</b>	<p><b>Аккумулятор заряжен не полностью.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Перед использованием прибора необходимо полностью заряжать аккумулятор. Если данная проблема не устранена после полной зарядки аккумулятора, очистки телескопической трубы и насадок от посторонних предметов, обратитесь в центр информационной поддержки LG за обслуживанием.</li> </ul> <p><b>Посторонние предметы в корпусе прибора, телескопической трубке, входном отверстии или насадке.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите посторонние предметы из корпуса прибора, телескопической трубы, входного отверстия или насадки.</li> </ul> <p><b>Фильтры засорены.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните очистку фильтра предварительной очистки и выходного фильтра.</li> </ul>

## 46 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
<b>Вращающаяся щетка не вращается.</b>	<b>Щетка установлена неправильно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Снимите щетку, очистите ее при необходимости и установите обратно.</li> </ul>
	<b>Посторонние предметы на вращающейся щетке.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите посторонние предметы с вращающейся щетки.</li> </ul>

### Моющая насадка

Признаки	Возможная причина и решение
<b>Пластина для установки моющих щеток не вращается.</b>	<b>Неправильно установлены моющие щетки.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Снимите моющие щетки, очистите их при необходимости и установите обратно.</li> </ul>
	<b>Моющая насадка слишком плотно прижимается к полу.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пластина для установки моющих щеток автоматически прекращает вращение для защиты изделия. Это не является неисправностью. Надежно установите моющие щетки на пластину и нажмите на кнопку включения прибора для возобновления работы.</li> </ul>
	<b>Посторонние предметы между пластинами для установки моющих щеток и моющими щетками.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите посторонние предметы с пластины для установки моющих щеток и нажмите кнопку включения прибора для возобновления работы.</li> </ul>
<b>Из моющей насадки не идет вода.</b>	<b>Резервуар для воды пуст.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Заполните резервуар водой. Снимите аккумулятор или насадку перед заполнением резервуара для воды.</li> </ul>
	<b>Резервуар для воды неправильно установлен на моющую насадку.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Правильно установите Резервуар на моющую насадку. Снимите аккумулятор или насадку перед установкой резервуара на насадку.</li> </ul>
	<b>Кнопка регулировки подачи воды установлена в положение ОСТАНОВКА.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Полностью нажмите кнопку <b>большого</b> или <b>малого</b> объема подачи воды. Если кнопка установлена в положение <b>ОСТАНОВКА</b> вода идти не будет.</li> </ul>
	<b>Выпусканое отверстие для воды забито известковыми отложениями из-за жесткой воды или другими посторонними веществами.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте острую иглу, чтобы устранить засор.</li> </ul>

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 47

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
<b>Резервуар для воды влажный.</b>	<b>Резервуар для воды не высох полностью после использования.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>После использования опорожните резервуар для воды, поместите его вне досягаемости прямых солнечных лучей и дайте полностью высохнуть.</li> </ul>
<b>Прибор выделяет необычный запах.</b>	<b>Посторонние предметы на входном отверстии моющей насадки.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Мокрая пыль, находящаяся в моющей насадке, может издавать запах. После каждого использования обязательно протирайте входное пылевое отверстие моющей насадки.</li> </ul>
<b>Пол загрязняется при использовании моющей насадки.</b>	<b>Моющие щетки после использования не очищены надлежащим образом.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тщательно стирайте моющие щетки после каждого использования. Уборка грязными щетками может приводить к загрязнению пола.</li> </ul>
<b>Прибор издает сильный шум.</b>	<b>Это звук работающего насоса во входном отверстии моющей насадки.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Это нормально.</li> </ul> <b>Моющие щетки неправильно присоединены к пластинам.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Совместите центр щетки с центром пластины для установки щеток и закрепите щетку.</li> </ul>

Wi-Fi

## 48 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
<b>Данный бытовой прибор и смартфон не подключаются к сети Wi-Fi.</b>	<p><b>Аккумулятор полностью разряжен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Зарядите аккумулятор и зарегистрируйте прибор в приложении <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>Неверный пароль сети Wi-Fi, к которой выполняется подключение.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Найдите сеть Wi-Fi, к которой подключен смартфон, и удалите ее, затем зарегистрируйте прибор в приложении <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>В смартфоне включены мобильные данные.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите <b>Мобильные данные</b> на смартфоне и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi.</li> </ul>
	<p><b>Имя беспроводной сети (идентификатор SSID) задано неверно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)</li> </ul>
	<p><b>Частота маршрутизатора не соответствует значению 2,4 ГГц.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Установите для беспроводного маршрутизатора значение частоты 2,4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику услуг Интернета или производителю маршрутизатора.</li> </ul>
	<p><b>Слишком большое расстояние между прибором и маршрутизатором.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком велико, сигнал может быть слабым и соединение может быть установлено неправильно. Переместите маршрутизатор так, чтобы он был ближе к прибору.</li> </ul>

## Дополнительная информация

### **EAC — знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза**



Знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАС) является знаком сертификации, подтверждающим, что продукт соответствует всем техническим нормативным документам Таможенного союза Евразийского экономического союза.

## Информация об упаковочных материалах



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

## Информация о дате производства

Дата изготовления указана на этикетке, расположенной внутри батарейного отсека в нижней части ручки на корпусе изделия.

Формат даты: ГГГ / ММ

## Служба поддержки клиентов компании LG

Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, вы можете получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатным телефонам.

## Для заметок

## Для заметок

